

Dhr. J. Groen  
Thorbeckestraat 13  
2313 HC LEIDEN

**GEWEIGERD**

Behoort bij beschikking van  
Burgemeester en Wethouders  
van Leiden

Wabo Z/22/3427734



Nieuw-Vennep, donderdag 24 juni 2021

Uw contactpersoon : Cedric den Dekker  
Behandeld door : Ronald van der Donk  
Uw referentie : Werk Thorbeckestraat 13  
Offertenummer : 49764 / 20211957

## OFFERTE

Beste meneer en mevrouw Groen,

Tijdens onze afspraak hebben wij gesproken over het vervangen van uw huidige kozijnen door nieuwe Ploeg kunststof kozijnen. We hebben samen uw wensen en de mogelijkheden besproken. Ik heb dit met veel plezier vertaald naar een persoonlijke offerte voor u.

Kozijnen(tekening A t/m A3)

### *Kleuren:*

kozijnen buitenzijde	Zuiver Wit 1019 houtnerf	RAL 9010
draaidelen buitenzijde	Zuiver Wit 1019 houtnerf	RAL 9010
kozijnen binnenzijde	Crème wit 0096 glad	RAL 9001
draaidelen binnenzijde	Crème wit 0096 glad	RAL 9001

De kunststof kozijnen worden geproduceerd door Ploeg kozijnen in Nieuw-Vennep.  
De toegepaste kunststof profielen zijn van het merk Deceuninck.

Het toegepaste glas is HR++ isolatieglas met een zwarte kunststof afstandhouder (Ecotec) (U-waarde van 1,1 W/m<sup>2</sup>K).

Het is mogelijk dat in de ochtenduren op de buitenzijde van het HR++ glas condens optreedt. Dit komt door de hoge isolatiewaarde van dit glastype. De condens verdwijnt vanzelf.

Meer informatie vindt u op <https://www.ploegkozijnen.nl/tips/condens-ramen>.

Het glas is tevens zonwerend glas (Climaplust Sun)

De draaikiepramen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) met een aluminium afsluitbaar krukje en aluminium scharnierkapjes. Tevens worden de draaikiepramen uitgevoerd met een extra zomer/winterstand in het draaikiepbeslag.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijlagen, die onderdeel zijn van deze overeenkomst.

#### Montage dakkapel renovatie

De montage wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de VKG en bestaat uit:

- Het plaatsen van een steiger.
- Het handhaven van het bestaande dak.
- Het verwijderen van de bestaande bekleding van het boeideel en de zijwang (m.u.v. chemische stoffen en asbest).
- Het oude glas en de tussenstijlen worden verwijderd en afgevoerd.
- Het in het zicht blijvende kozijnhout wordt bekleed met een kunststof profiel, kleur Zuiver Wit 1019 houtnerf RAL 9010.
- Het plaatsen van het kunststof kozijn.
- Onder het kozijn en de zijwang wordt lood aangebracht.
- Het boeideel wordt bekleed met vlak massief kunststof panelen, kleur Zuiver Wit 1019 houtnerf RAL 9010.
- Het handhaven van het bestaande binnenblad bij de zijwangen.
- Het aanpassen van het rachelwerk bij de zijwangen.
- Het aanbrengen van isolatiemateriaal (Kingspan K12 70 mm, Rd 3,50) bij de zijwangen.
- Het aanbrengen van dampdoorlatende en waterkerende folie bij de zijwangen, zodat vocht uit de constructie afgevoerd wordt en het binnendringen van verschillende weersinvloeden voorkomen wordt.
- De zijwangen worden bekleed met (horizontaal) Keralit kunststof gevelpanelen (143 mm), kleur Wit .
- Het afwerken van de binnenzijde met kunststof profielen, kleur Crème wit 0096 glad RAL 9001.

#### Over Ploeg kozijnen

Ploeg kozijnen is al sinds 1980 het adres voor uw kunststof kozijnen. Wij produceren alle kunststof kozijnen bij onze productielocatie in Nieuw-Vennep. Daarom kunnen wij onze klanten voorzien van maatwerk kozijnen, deuren of puiken in elke gewenste afmeting en stijl, van landelijk tot industrieel en van traditioneel tot modern. Uw nieuwe kozijnen worden gemonteerd door onze eigen Ploeg monteurs. Kwaliteit en klantgerichtheid staan bij ons hoog in het vaandel.

#### Uw investering

1 x Merk A	Voorzijde 2 <sup>e</sup> etage (renovatie dakkapel)	€ 5.080,00
1 x	Transport	€ 422,00

Totaal exclusief BTW € 5.502,00

21% BTW € 1.155,42

Totaal offertebedrag inclusief 21% BTW € 6.657,42

#### Optie (inclusief BTW)

☐ Inzethorren t.b.v. de draaikiëpramen (prijs per stuk) € 75,00

☐ Nee, ik wil geen gebruik maken van de aangeboden optie

*Wilt u de blokjes van uw keuze aanvinken.*

Bovenstaande prijzen zijn geldig gedurende 30 dagen na datum van deze offerte.  
De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van technisch inmeten.  
De verwijderingsbijdrage voor het glas is in de opgegeven prijzen opgenomen.

#### Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden VKG-keurmerk voor de Particuliere Markt, zoals gedeponneerd ter griffie van de Rechtbank te Midden Nederland d.d. 8 oktober 2018 gedeponneerd. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden treft u aan op onze website: <https://www.ploegkozijnen.nl/algemene-voorwaarden/>. U verklaart deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden te hebben ontvangen en daarmee akkoord te gaan. Uw algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

## Algemeen

Onze aanbieding is samengesteld op basis van de informatie die wij met elkaar hebben uitgewisseld. Aan de hand van onze checklist zijn alle opties en mogelijkheden voor uw kozijnen doorgenomen. U kiest wat er wel of niet verwerkt wordt in de nieuwe kozijnen. De genoemde RAL-kleuren zijn bij benadering, de verschillende materialen/structuren kunnen een tint verschil geven.



## Extra informatie over de montage

- Mocht er in uw gemeente een vergunning nodig zijn voor gebruik van openbare grond (bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container), een sloopmelding of asbestverwijdering, dan gaan wij ervan uit dat dit door u vóór aanvang van de werkzaamheden is geregeld. Twijfelt u of dit voor uw woning van toepassing is, neemt u dan gerust contact met ons op.
- Indien er een vergunning nodig is voor het reserveren van parkeerplaatsen, het uitvoeren van hijswerkzaamheden en/of tijdelijke verkeersmaatregelen vraagt Ploeg kozijnen deze aan en berekenen wij de kosten aan u door op basis van nacalculatie.
- Bij de berekening van de kozijnen en het inmeten hiervan zijn wij ervanuit gegaan dat de bestaande kozijnen geen dragende functie hebben voor het bovenliggende metselwerk.
- De maatvoering van de nieuwe kozijnen kan van invloed zijn op bijvoorbeeld de maatvoering van uw huidige raamdecoratie, vensterbanken of bestaande afwerking. Uw nieuwe kozijnen bieden een nieuwe uitstraling en functionaliteit. Twijfelt u of dit voor u van toepassing is, neemt u dan gerust contact met ons op.
- Ondanks dat onze monteurs voorzichtig te werk gaan kan het voorkomen dat er een beschadiging optreedt. Het herstellen hiervan is niet in deze offerte opgenomen. Bij ontdekking van een eventuele beschadiging door het uitvoeren van onze werkzaamheden zal dit gemeld worden door onze monteurs. In goed overleg komen we dan samen met u tot een gepaste oplossing.

## VKG Keurmerk

Ploeg kozijnen is aangesloten bij de branchevereniging VKG Keurmerk. De branchevereniging voor bedrijven in kunststof kozijnen, kunststof ramen en kunststof deuren. Het VKG keurmerk geeft een keur aan extra zekerheden zoals de zekerheid dat u in zee gaat met een betrouwbare leverancier.

## Betalingsvoorwaarden

- 30% bij opdracht;
- 70% na montage;

Betalingen binnen 8 dagen na factuurdatum.

Verder volgens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden VKG-keurmerk voor de Particuliere Markt.

## Levertijd

De levertijd, die mede afhankelijk is van de uiteindelijke productspecificaties, wordt in overleg met u overeengekomen. Als indicatie kunt u 13 tot 16 werkweken aanhouden. De levertijd gaat in na ontvangst van de ondertekende orderbevestiging. De orderbevestiging ontvangt u na het technisch inmeten.

#### Garantie

*10 jaar:* op uw kunststof kozijnen, de montage van de kozijnen en gevelbekleding, de kleur en beglazing.

*2 jaar:* op het hang- en sluitwerk (inclusief nastelwerk).

*Fabrieksgarantie* (vastgesteld door onze leveranciers) op de volgende onderdelen: gevelbekleding, panelen, glas, ventilatieroosters en overige artikelen.

#### Voordelig investeren in kunststof kozijnen

Als particuliere woningeigenaar heeft u de kans om voordelig te investeren in een energiezuinige woning! De energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Het vervangen van uw kozijnen voor kunststof kozijnen met HR++ glas past ook binnen deze regeling. Meer informatie over de aantrekkelijk energiebespaarlening en een aanvraag indienen via de website [www.energiebespaarlening.nl](http://www.energiebespaarlening.nl).

#### Klanten vertellen

Wilt u weten wat onze klanten vertellen over Ploeg kozijnen? Bekijk onze beoordelingen via de website van <https://www.klantenvertellen.nl>.

#### Fan van Ploeg kozijnen

Bent u tevreden over Ploeg kozijnen? Vertel het dan verder aan uw familie, vrienden en kennissen, want in iedere woning passen onze onderhoudsvriendelijke kozijnen. We zouden het fantastisch vinden als u over ons een bericht plaatst op uw Social Media. En natuurlijk kunt u ook fan worden van Ploeg kozijnen op <https://www.facebook.com/ploegkozijnen>.

#### Service en Onderhoud van Ploeg kozijnen

Voor zorgeloos comfort van uw kunststof kozijnen adviseren wij de vitale onderdelen van uw kozijnen periodiek te onderhouden. Denkt u hierbij o.a. aan het smeren van hang- en sluitwerk. Op deze manier blijven uw kozijnen in optimale conditie. Wij bieden u hiervoor een serviceplan waarmee u verzekerd bent van jaarlijkse controle en service aan uw kozijnen. Voor een vast bedrag per maand komt onze servicemonteur jaarlijks langs voor een service- en zekerheidsbeurt aan uw kunststof kozijnen.

Uw offerte

Met deze offerte verwacht ik u een goede aanbieding te hebben gedaan.

Natuurlijk ben ik nieuwsgierig naar uw reactie en hoor graag of u gebruik van deze offerte wilt maken.

Wilt u dat wij de opdracht uitvoeren? Dan vraag ik u om deze offerte te ondertekenen en aan mij te retourneren. Zodra ik de offerte ontvangen heb, neem ik contact met u op om verdere afspraken te maken.

Hebt u nog vragen? Neem dan rechtstreeks contact op met mij of onze afdeling particulieren, telefoonnummer (0252) 500 900 of via e-mail [info@ploegkozijnen.nl](mailto:info@ploegkozijnen.nl).

Met vriendelijke groet,  
Ploeg kozijnen

Voor akkoord:





Cedric den Dekker

(uw handtekening)  
Dhr. J. Groen

(datum)

Bijlagen:        Tekeningen 20211957



Kleur	Buitenzijde	Binnen
Kozijn	1019 (Zuiver Wit 1019 houtnerf RAL 9010)	0096 (Crème wit 0096 glad RAL 9001)
Vleugel	1019 (Zuiver Wit 1019 houtnerf RAL 9010)	0096 (Crème wit 0096 glad RAL 9001)

Pos	Art	Omschrijving	Breedte	Hoogte
1	HR64.CpS.ET	HR++ Glas 6-15-4 Climaplust Sun met Ecotec	1440	760
2	HR64.CpS.ET	HR++ Glas 6-15-4 Climaplust Sun met Ecotec	410	670

Frame	Beslag	Omschrijving
5140 Kader Elegant 115-15 T	VC 0096	VoorbouwClip - 0096, 2 Stijlen + 1 Dorpel
IN21101 DK vleugel 5150 standa	0202	DraaikiepkvW Enkele Vleugel (profiel 5041/3144/3145/5510, Eleg
	0702	Zomer/Winterstand (toevoeging bij Enkele DK Vleugel)
	0802_ib_E	Standaard scharnieren Enkele Vleugel DK (inboorscharnier) Elegant
	0901_40	Greenteq DK-krukje afsluitbaar (stift 40 bi dr Elegant) F1 (alu)
IN21101 DK vleugel 5150 standa	0202	DraaikiepkvW Enkele Vleugel (profiel 5041/3144/3145/5510, Eleg
	0702	Zomer/Winterstand (toevoeging bij Enkele DK Vleugel)
	0802_ib_E	Standaard scharnieren Enkele Vleugel DK (inboorscharnier) Elegant
	0901_40	Greenteq DK-krukje afsluitbaar (stift 40 bi dr Elegant) F1 (alu)

## Voorlopig

**PLOEG**  
KOZIJNEN

PLOEG kozijnen b.v.  
Pesetaweg 45  
2153 PJ Nieuw Vennep

www.ploegkozijnen.nl  
0252-500900

**TEKENING IN BUITENAANZICHT**

Pretech<>Opticalc


**OFFERTE:** 20211957 Werk Thorbeckestraat 13  
**Fase:** 100

**Klant:** Dhr. J. Groen

**Merk:** 1 x A  
Voorzijde 2e etage (dakkapel kozijn)

**Datum:** 24-06-2021

**Schaal:** 1:20



12143,143,143,143,143,143  
900

## Voorlopig

**PLOEG**  
KOZIJNEN

PLOEG kozijnen b.v.  
Pesetaweg 45  
2153 PJ Nieuw Vennep

www.ploegkozijnen.nl  
0252-500900

**TEKENING IN BUITENAANZICHT**

Pretech<=>Opticalc

**OFFERTE:** 20211957 Werk Thorbeckestraat 13

**Fase:** 100


**Klant:** Dhr. J. Groen

**Merk:** 1 x A1  
Voorzijde 2e etage ( dakkapel zijwang)

**Datum:** 24-06-2021

**Schaal:** 1:20





Voorlopig

**PLOEG**  
KOZIJNEN

PLOEG kozijnen b.v.  
Pesetaweg 45  
2153 PJ Nieuw Vennep

www.ploegkozijnen.nl  
0252-500900

**TEKENING IN BUITENAANZICHT**

Pretech<>Opticalc

**OFFERTE:** 20211957 Werk Thorbeckestraat 13  
**Fase:** 100

**Klant:** Dhr. J. Groen

**Merk:** 1 x A2  
Voorzijde 2e etage (dakkapel boeidelen)

**Datum:** 24-06-2021

**Schaal:** 1:20