





BEGANE GRONDVLOER
BESTAAND




EERSTE VERDIEPING
BESTAAND




TWEDE VERDIEPING
BESTAAND





BEGANE GRONDVLOER
NIEUW



EERSTE VERDIEPING
NIEUW



TWEDE VERDIEPING
NIEUW



RENVOL

	metselwerk
	inboetwerk
	kaakzandsteen
	beton
	metal stud wand
	isolatie
	maaiveld
	peilmaat
	hewelwaterafvoer
	rookmelder
	30 min. WBDOBO
	deur van binnenuit te openen (zonder sleutel)

Luchtversiering
- verblifruimte 0.7 dm³/s per m² - min. 7 dm³ /s.
- verblifruimte 0.9 dm³/s per m² - min. 7 dm³ /s.
- keuken 21 dm³ /s.
- toilet ruimte 7 dm³ /s.
- badruimte 14 dm³ /s.
Ventilatievoorziening volgens het van rechts verkregen niveau.

BOUWBSLUIT

Wateropname volgens bouwbesluit artikel 3.23.

Rookmelders conform NEN 2555.

Toilet ruimte minimaal tot 1.2 meter en badruimte tot 2.1 meter betegeld volgens eisen Bouwbesluit.

Elke woning is een eigen brandcompartiment. WBDOBO tussen brandcompartimenten minimaal 30 minuten (nieuwe brandscheidings). Bestaand minimaal 20 minuten.

Vluchtroute op basis van het van rechts verkregen niveau.

Rook- en brandklassen materialen cf. Bouwbesluit. Brandklasse materialen dient te voldoen aan brandklasse D (binnenzijde constructieonderdelen). Rookklasse minimaal s2.

Geluidswering conform bouwbesluit, onderlinge geluidscheidings voldoen op basis van het van rechts verkregen niveau.

Warmteweerstand buitenschil conform bestaand.

Dimensionering riolering volgens NEN 3215

Verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer volgens bouwbesluit artikel 3.48 t/m 3.54

Daglichttoetreding volgens het van rechts verkregen niveau.

Peil =

Installaties nader uitwerken i.o.m. aannemer (o.a. ventilatieschema en het rioleringsplan).

Nadere technische uitwerking door aannemer.

Weergave fundering is indicatief, in het werk controleren.

project : Hoge Rijndijk 27 te Leiden
projectnummer : 2080
onderwerp : BA-311 Ventilatie

schaal : 1:100
formaat : A1
datum : 29-12-2020

bouwframe
bouwtechnisch ontwerpureau

Maten in het werk controleren!

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden
Wabo Z/22/3466152