



B19-000871

Meerjaren Onderhoudsplan 2019-2028

					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	93				876.100			15.300			32.500	18.000	12.000	62.300
1 De Linie	34				399.400			4.600			11.000			29.600
		Interieur	Binnendeuren opdek. afgewerkt met een HPL topiaag	68 st	Vervangen	v								
		Wandtegels	Keramisch wandtegels als afwerking van metselwerk binnenwanden	680 m2	Vervangen	v								
		Vloertegelwerk	Dhg vloertegelwerk als afwerking van betonnen vloerconstructie	238 m2	Vervangen	v								
		Kitwerk	Kitvoegen sanitaire ruimtes staand en liggend	884 m1	Vervangen	v								v
		Sauswerk	Dekkend WAD muurverfsysteem als afwerking van metselwerk binnenwanden en plafonds	544 m2	Vervolgsysteem	v								v
		Douchekraan	Douche mengkraan, of thermostatische kraan	34 st	Vervangen	v								
		Douchegarnituur	Douchegarnituur	34 st	Vervangen	v								
		Douche / schrobbut	Douche / schrobbut metaal	66 st	Vervangen	v								
		Toiletpot incl stortbak en stopkraan	Toiletcmbinatie compleet	34 st	Vervangen	v								
		CV ketel	CV installatie	34 st	Vervangen	v								
		Ventilatie	Plafondventilator doucheruimte	34 st	Vervangen	v								
		Verlichting	Binnenverlichting, wand / plafondarmaturen	136 st	Vervangen	v								
		Schakelmateriaal	Schakelmateriaal elektrische installatie	34 pst	Vervangen	v								
		Hang- en sluitwerk	Hang en sluitwerk binnendeuren	34 st	Vervangen	v								
		Radiatoren	Radiatoren enkele plaat	34 st	Vervangen	v								
		Elektraleidingen	Elektraleidingen	34 pst	Vervangen	v								
		Binnendorpels	Hardstenen dorpels doucheruimte	68 m1	Vervangen	v								
		Wastafel	Keramische wastafelcombinatie incl mengkraan	34 st	Vervangen	v								
		Uitstortgootsteen	Uitstortgootsteen metaal incl mengkraan	34 st	Vervangen	v								
		Schiderwerk	Dekkend wad verfsysteem als afwerking van stalen binnenkozijnwerk	272 m2	Vervolgsysteem	v								
		Schiderwerk	Dekkend wad verfsysteem als afwerking van binnenzijde houten buitenkozijnwerk	136 m2	Vervolgsysteem	v								
		Exterieur												
		Latei beton	Betonnen lateien afgewerkt met een dekkend WAD verfsysteem	68 m1	Vervolgsysteem	v					v			
		Boedelen	Voltern kunststof boedeel voorgevel	102 m2	Reinigen	v					v			v
		Dakrand	Aluminium daktrim afgewerkt met bitumineuze randstroken	374 m1	Vervangen	v								
		Dakbedekking	App gemodificeerde bitumen dakbedekking als afwerking van betonnen dakconstructie	476 m2	Overlagen	v								
		Hemelwaterafvoeren	Hemelwaterdoorvoer dak, pvc standleiding inpandig	34 st	Vervangen	v								
		Ontluchting en rookgasdoorvoeren	1 stuks aluminium ontluchtingsdoorvoeren, 2 stuks rookgasdoorvoeren	102 st	Vervangen	v								
		Schiderwerk	Dekkend khb verfsysteem als afwerking van houten buitenkozijnwerk incl deuren	136 m2	Vervolgsysteem	v					v			
2 Eikenlaan	15				207.300			700			3.000			12.700
		Interieur												
		Binnendeuren	Binnendeuren opdek. afgewerkt met een kunststof topiaag	30 st	Vervangen	v								
		Wandtegels	Keramisch wandtegels als afwerking van metselwerk binnenwanden	300 m2	Vervangen	v								
		Vloertegelwerk	Dhg vloertegelwerk als afwerking van betonnen vloerconstructie	225 m2	Vervangen	v								
		Kitwerk	Kitvoegen sanitaire ruimtes staand en liggend	390 m1	Vervangen	v								v
		Sauswerk	Dekkend WAD muurverfsysteem als afwerking van metselwerk binnenwanden en plafonds	240 m2	Vervolgsysteem	v								v
		Douchekraan	Douche mengkraan, of thermostatische kraan	15 st	Vervangen	v								
		Douchegarnituur	Douchegarnituur	15 st	Vervangen	v								
		Douche / schrobbut	Douche / schrobbut metaal	30 st	Vervangen	v								
		Toiletpot incl stortbak en stopkraan	Toiletcmbinatie compleet	15 st	Vervangen	v								
		CV ketel	CV installatie	15 st	Vervangen	v								
		Ventilatie	Plafondventilator doucheruimte	15 st	Vervangen	v								
		Verlichting	Binnenverlichting, wand / plafondarmaturen	60 st	Vervangen	v								
		Schakelmateriaal	Schakelmateriaal elektrische installatie	15 pst	Vervangen	v								
		Hang- en sluitwerk	Hang en sluitwerk binnendeuren	15 st	Vervangen	v								
		Radiatoren	Radiatoren enkele plaat	15 st	Vervangen	v								
		Elektraleidingen	Elektraleidingen	15 pst	Vervangen	v								
		Binnendorpels	Hardstenen dorpels doucheruimte	30 m1	Vervangen	v								
		Wastafel	Keramische wastafelcombinatie incl mengkraan	15 st	Vervangen	v								
		Uitstortgootsteen	Uitstortgootsteen metaal incl mengkraan	15 st	Vervangen	v								
		Schiderwerk	Dekkend wad verfsysteem als afwerking van binnenkozijnwerk en binnenzijde houten buitenkozijn	270 m2	Vervolgsysteem	v								
		Exterieur												
		Boedelen	Voltern kunststof boedeel voorgevel	15 m2	Reinigen	v								
		Dakrand	Aluminium daktrim afgewerkt met bitumineuze randstroken	255 m1	Vervangen	v								v
		Dakbedekking	App gemodificeerde bitumen dakbedekking als afwerking van betonnen dakconstructie	255 m2	Overlagen	v								
		Hemelwaterafvoeren	Hemelwaterdoorvoer dak, pvc standleiding inpandig	15 st	Vervangen	v								
		Ontluchting en rookgasdoorvoeren	1 stuks aluminium ontluchtingsdoorvoer, 2 stuks rookgasdoorvoeren	45 st	Vervangen	v								
		Schiderwerk	Dekkend khb verfsysteem als afwerking van houten buitenkozijnwerk incl ramen en deuren	75 m2	Vervolgsysteem	v								
3 IJslanpad	13				21.400			1.800			3.400		12.000	1.800
		Interieur												
		Binnendeuren	Binnendeuren opdek. afgewerkt met een HPL topiaag	26 st	Vervangen	v								
		Wandtegels	Keramisch wandtegels als afwerking van metselwerk binnenwanden	260 m2	Vervangen	v								
		Vloertegelwerk	Dhg vloertegelwerk als afwerking van betonnen vloerconstructie	91 m2	Vervangen	v								
		Kitwerk	Kitvoegen sanitaire ruimtes staand en liggend	338 m1	Vervangen	v								
		Sauswerk	Dekkend WAD muurverfsysteem als afwerking van metselwerk binnenwanden en plafonds	208 m2	Vervolgsysteem	v								
		Douchekraan	Douche mengkraan, of thermostatische kraan	13 st	Vervangen	v								
		Douchegarnituur	Douchegarnituur	13 st	Vervangen	v								
		Douche / schrobbut	Douche / schrobbut metaal	13 st	Vervangen	v								
		Toiletpot incl stortbak en stopkraan	Toiletcmbinatie compleet	13 st	Vervangen	v								
		CV ketel	CV installatie	13 st	Vervangen	v								
		Ventilatie	Plafondventilator doucheruimte	13 st	Vervangen	v								
		Verlichting	Binnenverlichting, wand / plafondarmaturen	52 st	Vervangen	v								
		Schakelmateriaal	Schakelmateriaal elektrische installatie	13 pst	Vervangen	v								
		Hang- en sluitwerk	Hang en sluitwerk binnendeuren	13 st	Vervangen	v								
		Radiatoren	Radiatoren enkele plaat	13 pst	Vervangen	v								
		Elektraleidingen	Elektraleidingen	13 pst	Vervangen	v								
		Binnendorpels	Hardstenen dorpels doucheruimte	26 m1	Vervangen	v								
		Wastafel	Keramische wastafelcombinatie incl mengkraan	13 st	Vervangen	v								
		Uitstortgootsteen	Uitstortgootsteen metaal incl mengkraan	13 st	Vervangen	v								
		Schiderwerk	Dekkend wad verfsysteem als afwerking van stalen binnenkozijnwerk en binnenzijde houten buite	156 m2	Vervolgsysteem	v								
		Exterieur												
		Boedelen	Voltern kunststof boedeel voorgevel	39 m2	Reinigen	v								v
		Dakrand	Aluminium daktrim afgewerkt met bitumineuze randstroken	143 m1	Vervangen	v								

					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	93				876.100			15.300			32.500	18.000	12.000	62.300
		Dakbedekking	App gemodificeerde bitumen dakbedekking als afwerking van betonnen dakconstructie	182 m2	Overlagen	v								
		Hemelwaterafvoeren	Hemelwaterdoorvoer dak, pvc standleiding in pandig	13 st	Vervangen	v								
		Ontluchting en rookgasdoorvoeren	1 stuks aluminium ontluchtingsdoorvoeren, 2 stuks rookgasdoorvoeren	39 st	Vervangen	v								
		Schilderwerk	Dekkend kbb verfsysteem als afwerking van houten buitenkozijnwerk incl deuren	52 m2	Vervolgsysteem	v					v			
4	Rijsselbergen	18			29.100			2.500			4.600	18.000		2.500
		Interieur												
		Binnendeuren	Binnendeuren opdek, afgewerkt met een HPL toplaag	36 st	Vervangen	v								
		Wandtegelerwerk	Keramisch wandtegelerwerk als afwerking van metselwerk binnenwanden	360 m2	Vervangen	v								
		Vloetegelwerk	Dhg vloetegelwerk als afwerking van betonnen vloerconstructie	126 m2	Vervangen	v								
		Plafondafwerking	Verlaagd plafond afgewerkt met spaanplaat vzw kunststof toplaag ("Agnes" platen)	126 m2	Vervangen	v								
		Kitwerk	Kitvoegen sanitaire ruimtes staand en liggend	468 m1	Vervangen	v								
		Sauswerk	Dekkend WAD muurverfsysteem als afwerking van metselwerk binnenwanden en plafonds	162 m2	Vervolgsysteem	v						v		
		Douchekraan	Douche mengkraan, of thermostatische kraan	18 st	Vervangen	v						v		
		Douchegarantuur	Douchegarantuur	18 st	Vervangen	v								
		Douche / schroobput	Douche / schroobput metaal	18 st	Vervangen	v								
		Toiletput incl stortbak en stopkraan	Toiletcombinatie compleet	18 st	Vervangen	v								
		CV ketel	CV installatie	18 st	Vervangen	v								
		Ventilatie	Plafondventilator doucheruimte	18 st	Vervangen	v								
		Verlichting	Binnenverlichting, wand / plafondarmaturen	72 st	Vervangen	v								
		Schakelmateriaal	Schakelmateriaal elektrische installatie	18 pst	Vervangen	v								
		Hang- en sluitwerk	Hang en sluitwerk binnendeuren	18 st	Vervangen	v								
		Radiatoren	Radiatoren enkele plaat	18 st	Vervangen	v								
		Elektraleidingen	Elektraleidingen	18 pst	Vervangen	v								
		Binnendorpels	Hardstenen dorpels doucheruimte	36 m1	Vervangen	v								
		Wastafel	Keramische wastafelcombinatie incl mengkraan	18 st	Vervangen	v								
		Uitstortgootsteen	Uitstortgootsteen metaal incl mengkraan	18 st	Vervangen	v								
		Schilderwerk	Dekkend wad verfsysteem als afwerking van stalen binnenkozijnwerk en binnenzijde houten buite	216 m2	Vervolgsysteem	v						v		
		Exterieur												
		Boedelen	Voltern kunststof boeideel voorgevel	54 m2	Reinigen	v					v			v
		Dakrand	Aluminium daktrim afgewerkt met bitumineuze randstroken	198 m1	Vervangen	v								
		Dakbedekking	App gemodificeerde bitumen dakbedekking als afwerking van betonnen dakconstructie	252 m2	Overlagen	v								
		Hemelwaterafvoeren	Hemelwaterdoorvoer dak, pvc standleiding in pandig	18 st	Vervangen	v								
		Ontluchting en rookgasdoorvoeren	1 stuks aluminium ontluchtingsdoorvoeren, 2 stuks rookgasdoorvoeren	54 st	Vervangen	v								
		Schilderwerk	Dekkend kbb verfsysteem als afwerking van houten buitenkozijnwerk incl deuren	72 m2	Vervolgsysteem	v					v			
5	Stelleweg	4			74.600			2.500			4.600			5.500
		Interieur												
		Binnendeuren	Binnendeuren opdek, afgewerkt met een HPL toplaag	8 st	Vervangen	v								
		Wandtegelerwerk	Keramisch wandtegelerwerk als afwerking van metselwerk binnenwanden	80 m2	Vervangen	v								
		Vloetegelwerk	Dhg vloetegelwerk als afwerking van betonnen vloerconstructie	60 m2	Vervangen	v								
		Kitwerk	Kitvoegen sanitaire ruimtes staand en liggend	104 m1	Vervangen	v								v
		Sauswerk	Dekkend WAD muurverfsysteem als afwerking van metselwerk binnenwanden en plafonds	64 m2	Vervolgsysteem	v								v
		Douchekraan	Douche mengkraan, of thermostatische kraan	4 st	Vervangen	v								
		Douchegarantuur	Douchegarantuur	4 st	Vervangen	v								
		Douche / schroobput	Douche / schroobput metaal	4 st	Vervangen	v								
		Toiletput incl stortbak en stopkraan	Toiletcombinatie compleet	4 st	Vervangen	v								
		CV ketel	CV installatie	4 st	Vervangen	v								
		Ventilatie	Plafondventilator doucheruimte	4 st	Vervangen	v								
		Verlichting	Binnenverlichting, wand / plafondarmaturen	16 st	Vervangen	v								
		Schakelmateriaal	Schakelmateriaal elektrische installatie	4 pst	Vervangen	v								
		Hang- en sluitwerk	Hang en sluitwerk binnendeuren	4 st	Vervangen	v								
		Radiatoren	Radiatoren enkele plaat	4 st	Vervangen	v								
		Elektraleidingen	Elektraleidingen	4 pst	Vervangen	v								
		Binnendorpels	Hardstenen dorpels doucheruimte	8 m1	Vervangen	v								
		Wastafel	Keramische wastafelcombinatie incl mengkraan	4 st	Vervangen	v								
		Uitstortgootsteen	Uitstortgootsteen metaal incl mengkraan	4 st	Vervangen	v								
		Schilderwerk	Dekkend wad verfsysteem als afwerking van stalen binnenkozijnwerk en binnenzijde houten buite	48 m2	Vervolgsysteem	v								
		Exterieur												
		Boedelen	Voltern kunststof boeideel voorgevel	12 m2	Reinigen	v					v			v
		Dakrand	Aluminium daktrim afgewerkt met bitumineuze randstroken	44 m1	Vervangen	v								
		Dakbedekking	App gemodificeerde bitumen dakbedekking als afwerking van betonnen dakconstructie	56 m2	Overlagen	v								
		Hemelwaterafvoeren	Hemelwaterdoorvoer dak, pvc standleiding in pandig	4 st	Vervangen	v								
		Ontluchting en rookgasdoorvoeren	1 stuks aluminium ontluchtingsdoorvoeren, 2 stuks rookgasdoorvoeren	12 st	Vervangen	v								
		Schilderwerk	Dekkend kbb verfsysteem als afwerking van houten buitenkozijnwerk incl deuren	16 m2	Vervolgsysteem	v					v			
6	Van Heelulaan	4			77.000			2.500			4.600			5.500
		Interieur												
		Binnendeuren	Binnendeuren opdek, afgewerkt met een HPL toplaag	8 st	Vervangen	v								
		Wandtegelerwerk	Keramisch wandtegelerwerk als afwerking van metselwerk binnenwanden	80 m2	Vervangen	v								
		Vloetegelwerk	Dhg vloetegelwerk als afwerking van betonnen vloerconstructie	60 m2	Vervangen	v								
		Kitwerk	Kitvoegen sanitaire ruimtes staand en liggend	104 m1	Vervangen	v								v
		Sauswerk	Dekkend WAD muurverfsysteem als afwerking van metselwerk binnenwanden en plafonds	64 m2	Vervolgsysteem	v								v
		Douchekraan	Douche mengkraan, of thermostatische kraan	4 st	Vervangen	v								
		Douchegarantuur	Douchegarantuur	4 st	Vervangen	v								
		Douche / schroobput	Douche / schroobput metaal	4 st	Vervangen	v								
		Toiletput incl stortbak en stopkraan	Toiletcombinatie compleet	4 st	Vervangen	v								
		CV ketel	CV installatie	4 st	Vervangen	v								
		Ventilatie	Plafondventilator doucheruimte	4 st	Vervangen	v								
		Verlichting	Binnenverlichting, wand / plafondarmaturen	16 st	Vervangen	v								
		Schakelmateriaal	Schakelmateriaal elektrische installatie	4 pst	Vervangen	v								
		Hang- en sluitwerk	Hang en sluitwerk binnendeuren	4 st	Vervangen	v								
		Radiatoren	Radiatoren enkele plaat	4 st	Vervangen	v								
		Elektraleidingen	Elektraleidingen	4 pst	Vervangen	v								
		Binnendorpels	Hardstenen dorpels doucheruimte	8 m1	Vervangen	v								
		Wastafel	Keramische wastafelcombinatie incl mengkraan	4 st	Vervangen	v								
		Uitstortgootsteen	Uitstortgootsteen metaal incl mengkraan	4 st	Vervangen	v								
		Schilderwerk	Dekkend wad verfsysteem als afwerking van stalen binnenkozijnwerk en binnenzijde houten buite	48 m2	Vervolgsysteem	v								

						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	93					876.100			15.300			32.500	18.000	12.000	62.300
		Exterieur													
		Boedelen	Voltern kunststof boedeel voorgevel	12 m2	Reinigen	v			v			v			v
		Dakrand	Aluminium daktrim afgewerkt met bitumineuze randstroken	44 m1	Vervangen	v									
		Dakbedekking	App gemodificeerde bitumen dakbedekking als afwerking van betonnen dakconstructie	56 m2	Overlagen	v									
		Hemelwaterafvoeren	Hemelwaterdoorvoer dak, pvc standleiding inpandig	4 st	Vervangen	v									
		Ontluchting en rookgasdoorvoeren	1 stuks aluminium ontluchtingsdoorvoeren, 2 stuks rookgasdoorvoeren	12 st	Vervangen	v									
		Schilderwerk	Dekkend kbb verfysysteem als afwerking van houten buitenkozijnwerk incl deuren	16 m2	Vervolgsysteem	v						v			
7	Lepelaar	5				67.300			700			1.300			4.700
		Interieur													
		Binnendeuren	Binnendeuren opdek, afgewerkt met een HPL toplaag	10 st	Vervangen	v									
		Wandtegels	Keramisch wandtegels als afwerking van metselwerk binnenwanden	100 m2	Vervangen	v									
		Vloertegels	Drg vloertegels als afwerking van betonnen vloerconstructie	75 m2	Vervangen	v									
		Kitwerk	Kitvoegen sanitaire ruimtes staand en liggend	130 m1	Vervangen	v									v
		Sauswerk	Dekkend WAD muurverfysysteem als afwerking van metselwerk binnenwanden en plafonds	80 m2	Vervolgsysteem	v									v
		Douchekraan	Douche mengkraan, of thermostatische kraan	5 st	Vervangen	v									
		Douchegarnituur	Douchegarnituur	5 st	Vervangen	v									
		Douche / schrobput	Douche / schrobput metaal	5 st	Vervangen	v									
		Toiletput incl stortbak en stopkraan	Toiletcombinatie compleet	5 st	Vervangen	v									
		CV ketel	CV installatie	5 st	Vervangen	v									
		Ventilatie	Plafondventilator doucheruimte	5 st	Vervangen	v									
		Verlichting	Binnenverlichting, wand / plafondarmaturen	20 st	Vervangen	v									
		Schakelmateriaal	Schakelmateriaal elektrische installatie	5 pat	Vervangen	v									
		Hang- en sluitwerk	Hang- en sluitwerk binnendeuren	5 st	Vervangen	v									
		Radiatoren	Radiatoren enkele plaat	5 st	Vervangen	v									
		Elektraleidingen	Elektraleidingen	5 pat	Vervangen	v									
		Binnendorpels	Hardstenen dorpels doucheruimte	10 m1	Vervangen	v									
		Wastafel	Keramische wastafelcombinatie incl mengkraan	5 st	Vervangen	v									
		Uitstortgootsteen	Uitstortgootsteen metaal incl mengkraan	5 st	Vervangen	v									
		Schilderwerk	Dekkend wad verfysysteem als afwerking van stalen binnenkozijnwerk en binnenzijde houten buiten	60 m2	Vervolgsysteem	v									
		Exterieur													
		Boedelen	Voltern kunststof boedeel voorgevel	15 m2	Reinigen	v			v			v			v
		Dakrand	Aluminium daktrim afgewerkt met bitumineuze randstroken	55 m1	Vervangen	v									
		Dakbedekking	App gemodificeerde bitumen dakbedekking als afwerking van betonnen dakconstructie	70 m2	Overlagen	v									
		Hemelwaterafvoeren	Hemelwaterdoorvoer dak, pvc standleiding inpandig	5 st	Vervangen	v									
		Ontluchting en rookgasdoorvoeren	1 stuks aluminium ontluchtingsdoorvoeren, 2 stuks rookgasdoorvoeren	15 st	Vervangen	v									
		Schilderwerk	Dekkend kbb verfysysteem als afwerking van houten buitenkozijnwerk incl deuren	20 m2	Vervolgsysteem	v						v			