




kapplan




drsn. 2



spant



drsn. 3



Algemeen:

ALLE MATERIALEN IN MM  
ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEEREN  
BETONSTAAL FeB 500  
CONSTRUCTIESTAAL S235 ALLE LASSEN D = 5  
STAALCONSTRUCTIES IN AANRAKING MET BUTENLICHT (DUS OOK IN SPOUW)  
THERMISCHE VERZINKINGEN NIET CONTROLEERBARE DELEN BEHANDELLEN MET EPOXY VERF

FUNDERING AANLEGEN OP VASTE GRONDSLAG INDEN DEZE NIET AANWEZIG IS GRONDVERBETERING TOEPASSEN  
TOT OP VASTE GRONDSLAG  
ER IS GEREKEN MET EEN DAK ZONDER GRIND  
ALLE GORDINGEN CONSTRUCTIEF VERSPIJKEREN MET DE DAKPLAKKEN  
↔ SPANRICHTING HOUTEN BALKLAGEN  
↔ SPANRICHTING BREEDPLAATVLOER  
↔ SPANRICHTING PS-ISOLATIEVLOER

ALLE STAALEN KOKERS VOLLEDIG AFLASSSEN D = 5 MM.  
MAX. TOELAATBARE GRONDDRUK VAN 0,10 N/MM² IN HET WERK MIDDELS EEN HANDSONDERING TE VERIFIEREN  
HOUTLAGEN T.P.V. DPLEGGING OP METSLEWERK OM EN OM VOORZIEN VAN HAAK- RESP. STORMANKERS.  
HOUTKLASSE C24  
ALLE H- EN I-LIGGERS VOORZIEN VAN KOPPLAKKEN D = 10 MM TENZIJ ANDERS VERMELD  
B = BALKSCHIJF, H = HAAKANKER, S = STORMANKER

betondekking (mm) op buitenste opening	vloeren	wanden	strukken	kolommen
binnen	20	25	25	30
buiten	25	25	30	35
onzichtbaar	30	30	30	40
betonkwaliteit	C20/25	milieuklasse XC3		
betonstaal	FeB 500	cons. geb. S3		

project nummer: 8359 tekening nr: 402 RENCO SIPS CONSTRUCTIEVE BEREKENINGEN

opdracht : Verbouwing De Riet 16 te Nederweert - Eind

Mauritweg 54a  
6171 AJ Stein  
Tel.: 046 423 48 94  
Fax: 046 423 48 94  
Mob. 06 50 70 70 11  
info@rencoips.nl  
www.rencoips.nl

getekend door: R.S.

schaal : 1:50 / 1:20 / 1:10 opmerking: maten in mm

datum : 22-11-2021 gewijzigd: 29-11-2021

VÖORLÖPIG