



RV = RAVEELLIGGER CONFORM OPGAVE VLDERLEVERANCIER  
 VA = NIEUWE FUNDERING VERDIEPT AANLEGGEN TOT BOVENZIJDE KELDERSLOER TOT MIN. 2,5 M UIT DE KELLER! VERDIEPT AANLEGGEN MIDDELS SCHRAAL BETON


drsn. a




drsn. b




drsn. b'




nieuwe keldervloer




drsn. c (1:20)



drsn. A



drsn. B



Algemeen:

ALLE MATEN IN MM  
 ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN  
 BETONSTAAL FeB 500  
 CONSTRUCTIESTAAL S235; ALLE LASSEN D = 5  
 STAALCONSTRUCTIES IN AANRAKING MET BUITENLICHT (DUS OOK IN SPouw)  
 THERMISCH VERZINKEN; NIET CONTROLEERBARE DELEN BEHANDELEN MET EPOXY VERF

FUNDERING AANLEGGEN OP VASTE GRONDSLAG; INDIEN DEZE NIET AANWEZIG IS GRONDVERBETERING TOEPASSEN TOT OP VASTE GRONDSLAG  
 ER IS GEREKEND MET EEN DAK ZONDER GROND  
 ALLE GORDINGEN CONSTRUCTIEF VERSPLIKKEREN MET DE DAKPLATEN  
 SPANRICHTING HOUTEN BALKLAGEN  
 SPANRICHTING BREEDPLAATVLDER  
 SPANRICHTING PS-ISOLATIEVLDER

ALLE STALEN KOKERS VOLLEDIG AFLASSEN (D = 5 MM).  
 MAX. TOELAATBARE GRONDDRUK VAN 0,10 N/MM2 IN HET WERK MIDDELS EEN HANDSONDERING TE VERIFIEREN  
 HOUTEN BALKLAGEN T.P.V. OPLEGGING OP METSELWERK OM EN OM VOORZIEN VAN HAAK- RESP. STORMANKERS.  
 HOUTKLASSE C24  
 ALLE H- EN I-LIGGERS VOORZIEN VAN KOPPLATEN D = 10 MM TENZIJ ANDERS VERMELD  
 B = BALKSCHIEDEN; H = HAAKANKER; S = STORMANKER

betondekking(in mm) op buitenste wapening	binnen	buiten	onzichtbaar	betonkwaliteit	betonstaal
vloeren	20	25	30	C20/25	FeB 500
wanden	25	30	80	mleeklasse XC3	cons. geb. S3
stroken	25	30	80		
kolonnen	30	35	40		

VOORLOPIG

project nummer: 8359 tekening nr: 400 RENCOSIPS CONSTRUCTIEVE BEREKENINGEN

opdracht : Verbouwing De Riet 16 te Nederweert - Eind  
 getekend door : R.S.  
 schaal : 1:50 / 1:20 / 1:10 opmerking : maten in mm  
 datum : 22-11-2021 gewijzigd. : -

Martiniweg 54a  
 6171 AJ Groot  
 Tel: 048 432 48 94  
 Fax: 048 432 48 94  
 Mob: 06 480 750 11  
 info@rencosips.nl  
 www.rencosips.nl