






# 1ste verdieping/vloer/dak overkapping



\* = IH.W. CONTROLEREN OF DE BESTAANDE WAND IS UITGEVOERD ALS MASSIEVE WAND! INDIEN DIT NIET HET GEVAL IS DIENT HET BESTAANDE METSELWERK TE WORDEN VERVANGEN DOOR MASSIEF METSELWERK OVER DE GEHELE OPLEGLENGTE. NIEUW METSELWERK VOLLEDIG VERTAND INMETSELEN MET BESTAAND METSELWERK TOT OP DE FUNDERING.

\*I = HOUTEN BALKLAAG 71x244-610mm C24. DUBBELE RANDBALKEN 71x244 MM VERANKEREN AAN BREEDPLAATVLOER MIDDELS BALKSCHIENEN MET CHEMISCHE ANKERS M10



RANDAFSTAND CHEM. ANKERS MIN. 100mm!

## Algemeen:

ALLE MATEN IN MM  
ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

BETONSTAAL FeB 500

CONSTRUCTIESTAAL S235 ALLE LASSEN D = 5

STAALCONSTRUCTIES IN AANRAKING MET BUTELENLICHT (DUS DOK IN SPOUW)

THERMISCH VERZINKEN; NIET CONTROLEERBARE DELEN BEHANDELLEN MET EPOXY VEF

FUNDERING AANLEGEN OP VASTE GRONDLAG; INDIEN DEZE NIET AANWEZIG IS GRONDVERBETTERING TOEPASSEN

TOT OP VASTE GRONDLAG

ER IS GEREKEND MET EEN DAK ZONDER GRIND

ALLE GORDINGEN CONSTRUCTIEF VERSPIJKENEN MET DE DAKPLATEN

SPANRICHTING HOUTEN BALKLAGEN

SPANRICHTING BREEDPLAATVLOER

SPANRICHTING PS-ISOLATIEVLOER

ALLE STALEN KOKERS VOLLEDIG AFLASSSEN D = 5 MM.

MAX. TOELAATBARE GRONDDRUK VAN 0,10 N/MM<sup>2</sup> IN HET WERK MIDDELS EEN HANDSONDERING TE VERIFIËREN

HOUTEN BALKLAGEN T.P.V. OPLEGGING OP METSELWERK EN IN VOORZIEN VAN HAAK- resp. STORMANKERS.

HOUTKLASSE C24

ALLE H- EN I-LIGGERS VOORZIEN VAN KOPPLATEN D = 10 MM TENZIJ ANDERS VERMELD

B = BALKSCHIEN; H = HAAKANKER; S = STDMARKER

betondekking(in mm) op buitenste opening

	vloeren	wanden	stroken	kolommen
binnen	20	25	25	30
buiten	25	25	30	35
onzichtbaar	30	30	30	40
betonkwaliteit	C20/25	milieuklasse XC3		
betonstaal	FeB 500	cons. geb. S3		

project nummer: 8359 tekening nr.: 401 RENCO SIPS  
CONSTRUCTIE BEREKENINGEN

opdracht : Verbouwing De Riet 16 te Nederweert - Eind

Mauritweg 54a  
6171 AJ Stein  
Tel.: 046 423 48 94  
Fax: 046 423 48 94  
Mob. 06 20 70 70 11  
info@rencoips.nl

getekend door: R.S.

schaal : 1:50 / 1:20 / 1:10 opmerking : maten in mm

datum : 22-11-2021 gewijzigd: -

VÖÖRLÖPIG