

Voorgevel

Rechtergevel



Achtergevel



Linkergevel



Doorsnede A



Begane Grond



Fundering/Riolering



Dakplan

algemeen fundering

Gerekend is met een grondspanning van 140/160 kN/m2 onder de funderingen, dit door de aannemer / principaal evt. te verifiëren middels (hand) sonderingen + advies

1)De ontgraving voor de grondverbetering weer aanvullen met schoon zand in lagen van 30 cm. dikte, waarbij iedere laag verdicht dient te worden met een mechanische trilplaat met een slagzwaricht van 2000 kg. Dit aantrillen dient te geschieden in 4 gangen per laag, welke om en om haaks op elkaar moeten worden uitgevoerd,
2)De aanvulling in den droge uit te voeren, zonodig de grondwaterstand te verlagen tot 50 cm onder het ontgravingnivo,
3)Het zandpakket onder de funderingsstroken dient een minimale sondeerwaarde te hebben van 4 Mn/m2 vanaf aanlegnivo tot minimaal 1 meter minus aanlegnivo,
4)Indien geen grondverbetering hoeft te worden toegepast, de bouwput natrillen zodat aan bovenstaande eisen wordt voldaan,
5)Door het lostrillen van de bovenkant van het zandpakket dient ter plaatse van de funderingsstroken het lossen zand verwijderd te worden,












N
Fietspad
1375
1358
1350
1375
1350
1350
1350