




Doorsnede C - C gebouw 4




Doorsnede B - B gebouw 3




Langsdoorsnede gebouw 4




Doorsnede A - A gebouw 2



Doorsnede D - D gebouw 5



Situatie Sectie S no 601 + 602 + 603  
Schaal 1 : 2000



Nr.	Omschrijving	Aantal	Elektrische vermogen	Stook vermogen
1	Motoren mestbanden totaal 2,5 kw	4	10,0	
2	Motor eierbanden 0,18kw + motor voederkettingen 2x 0,18 kw	4	2,16	
3	logedrukremmer 4 kw	1	4,0	
4	Motor uitrijfysteen legesten 0,09kw	4	0,36	
5	Verplaatsbare baggerkranen 3,3 kw	1	3,30	
6	Werkbank met diverse handgereedschappen totaal 7 kw	1	7,0	
7	Verplaatsbare lasapparaat 240 amp	1	0,0	
8	Verplaatsbare compressor 2,5 kw	1	2,50	
9	Bestrijdingsmiddelen kast, met lekkbak, inhoud 2,25 kg/ltr	1	0,0	
10	Voederbuis	5	0,0	
11	Ventilatoren b.v. lengte ventilatie: 2x1,20 kw 1400 omw/min Ø 140 cm	1	2,40	
12	Voedervijzel met motor 1 kw	3	3,0	
13	Eierverzamelband 0,5 kw	1	0,50	
14	Motorbedrijng. lichtinlaatkippen 0,2kw	2	0,4	
15	Motor eierbanden 0,18kw	4	0,72	
16	Motoren b.v. voederkettingen 3x0,75kw	4	9,0	
17	Kalafvoeding met motor 0,35kw, koelmedium R134 2kg	1	0,35	
18	Motor uitrijfysteen legesten 0,09kw	4	0,36	
19	Tractor met dieselmotor 35 kw	1	0,0	
20	Versnellingsbak, dieselbuis inhoud 1200ltr, pomp 0,1 kw + Smecrodie 1x60ltr	1	0,10	
21	Ventilatoren b.v. lichtinlaat 0,55 kw 1400 omw/min Ø 80 cm	4	2,20	
22	Compressor met motor 4,5 kw	1	4,50	
23	Aardgas gestookte warmwaterboiler 15 kw (op zolder)	1	0,0	15
24	Verplaatsbare beregningsmotor diesel 65 kw, versnellingsbak met dieselmotor 400 ltr	1	0,0	
25	Tractor met dieselmotor 70 kw	1	0,0	
26	Voederwager met motor 0,15kw	1	0,15	
27	Motor bedrijng. lichtinlaatkippen 0,2kw	2	0,4	
28	Eiersorteerder met diverse motoren 2,5 kw	2	5,0	
29	Elektrische palletwagen 4 kw	1	4,0	
30	Aardgas gestookte cv installatie 35 kw met pomp 0,2 kw	1	0,2	35
31	Motor dwars mestafvoerband 2,2kw	2	4,4	
32	Motor mestopslagband 3,0kw	1	3,0	
33	Motor mestbanden 2x0,75kw	4	6,0	
34	Ventilatoren b.v. lengte ventilatie: 3x1,20 kw 1400 omw/min Ø 140 cm 2x0,80 kw 1450 omw/min Ø 95cm	1	5,20	
35	Ontzoring installatie met pompen 2x 2,2 kw, compressor 1 kw Grondwater put ± 70m diep	1	5,40	
36	Eier elevator met motor 0,12kw	2	0,24	
37	Motor uitrijfysteen legesten 0,25kw	2	0,5	
38	Motor eierbanden 0,37kw	2	0,74	
39	Lichtinlaat ventilatie: 0,5 kw 1400 omw/min Ø 90 cm	3	1,50	
40	Noelstrom aggregaat met dieselmotor 70kw, dieselbuis 200 ltr met lekkbak	1	0,0	
41	Ventilatoren b.v. lengte ventilatie: 2x1,20 kw 1400 omw/min Ø 140 cm 2x0,80 kw 1450 omw/min Ø 95cm	1	4,0	
Totaal elektrische vermogen			93,78 kw	
Totaal stook vermogen				50 kw
Totaal verbruiksmotoren			260 kw	

Gebouw nr	Diersoort	Aantallen	Plaatsen	Huisvesting
2	Legkippen	10800	10800	E.2.11.2.1 BWL 2004.10.V3 + E.7.10.
4	Legkippen	33424	33424	E.2.11.2.2 BWL 2004.10.V3 + E.7.10.
3	Langdurige opslag Pluinvee	44224	44224	E.6.8. TR

Gebouw nr	Gebouw type	Gevelvlak	Material
Gebouw 1	Bedrijfswooning	Wanden	Baksteen
	Werkuigenberging	Dak	Dakpannen
		Vloer	beton - betonroosters - salenroosters
Gebouw 2	Pluinveestal	Wanden	Baksteen
		Dak	Golflaten
		Vloer	beton - betonroosters
		Plafond	Isolatieplaten
Gebouw 3	mestopslagloods	Wanden	Baksteen
		Dak	Golflaten
		Vloer	beton - betonroosters
Gebouw 4	Pluinveestal	Wanden	Baksteen - betonclementen
		Dak	Golflaten
		Vloer	beton - roostervloer
		Plafond	Isolatieplaten
Gebouw 5	Werkuigenberging	Wanden	Baksteen
		Dak	Golflaten
		Vloer	beton
		Plafond	Isolatieplaten

Gebouw nr	Gebouw type	Muurplaat-hoogte (m)	Nokhoogte (m)	Gemiddelde hoogte (m)	Emissiepunt hoogte (m)
2	Pluinveestal	3,00	7,65	5,48	Gem. 2,75 (4,0/1,5)
4	Pluinveestal	2,50	6,13	4,31	Gem. 3,65 (5,8/1,5)
3	Mestopslagloods	4,25	7,05	5,65	2,13

Behoort bij de aanvraag omgevingsvergunning:

Leenenhof Agro  
Molenstraat 2a  
6091 NM Levery  
Bedrijf: Molenstraat 2a, 6091 NM Levery

Werk: Tekening aanvraag omgevingsvergunning  
Bedrijf: Molenstraat 2a, 6091 NM Levery

Opdrachtgever: Leenenhof Agro  
Molenstraat 2a  
6091 NM Levery

tel: 0495-651732  
fax: 0476-451514

Werk nr: 5032-2

gew. d.d. 22-11-2021V2  
d.d. 17-11-2021V1  
Schaal 1:200

van den SCHOOR bouwkundig ontwerp bureau BV  
Gildelaan 7, 6095 AL Baxem  
tel: 0476-451697  
fax: 0476-451514  
info@vandenchoor.nl

vSchoor