



Nr.	Omschrijving nummering mestverwerkingsruimte gebouw 2	Aantal	Elektrische vermogen	Stook vermogen
30	Mest- / concentraatpomp 5 kw	2	10,0	
31	Verplaatsbare bedrijfsafvalcontainer inhoud 300 ltr	1	0,0	
32	Anti schuimmiddel vat 200 ltr (procesvat)	2	0,0	
33	Citroenzuur jerrycan, 25 ltr (procesvat)	1	0,0	
34	Besturingsruimte gehele installatie, 1 kw	1	1,0	
35	Ijzersulfaat IBC, 950 ltr (procesvat)	1	0,0	
36	Doseerpomp reiniging omgekeerde osmose-installatie 2x 0,35 kw	1	0,70	
37	Natronloog in jerrycan, 25 kg (procesvat)	1	0,0	
38	Salpeterzuur vat, 200 kg (procesvat)	1	0,0	
39	Zwavelzuurvat IBC 950 ltr (procesvat)	1	0,0	
40	Polymer IBC 1050 kg (procesvat)	1	0,0	
41	Electrische warmwater boiler 75 kw, met boiler vat 2m3, pomp 0,3 kw	1	75,3	
42	Ionenwisselaar 2 kw	2	4,0	
43	Systeem silo RO en ionenwisselaar, inhoud 3 m3	3	0,0	
44	Hogedrukomp omgekeerde osmose-installatie 2, 11 kw	1	11,0	
45	Omgekeerde osmose-installatie 2, inhoud 300 ltr	1	0,0	
46	Boosterpomp omgekeerde osmose-installatie, 2x 3 kw	1	6,0	
47	DAF unit	1	0,0	
48	Plunjerpomp omgekeerde osmose-installatie 2, 25 kw	1	25,0	
49	Opslagsilo dunne fractie na flotatie / filterpers inhoud 35 m3	1	0,0	
50	Compressor 4 kw (inhoud drukvat ± 250 ltr)	1	4,0	
51	Hogedrukreiniger 5 kw	1	5,0	
52	Papierfilter, inhoud 250 ltr, pomp 1 kw	1	1,0	
53	Fijn filterpers inhoud 2x 50 ltr, pomp 0,5 kw	1	0,50	
54	Mengtank uitlokmiddelen inhoud 2 m3, roerwerk motor 1 kw	2	2,0	
55	Doseerpomp vlokmiddelen 2x 0,5 kw	1	1,0	
56	Mengpomp flotatietank 3 kw	1	3,0	
57	Flotatietank inhoud 80 m3	1	0,0	
58	Aandrijfmotor vlakschraper 1 kw	1	1,0	
59	Pompen tbv zeefbandpers 3x 1,5 kw	1	4,50	
60	Zeefbandpers inhoud 1 m3	1	0,0	
61	Zeefband persmotor 4 kw	1	4,0	
62	Transportband met motor 1,5 kw, tbv afvoer dikke mestfractie	2	3,0	
63	Beluchtigingspomp 1 kw	1	1,0	
64	Loader met dieselmotor 65 kw	1	0,0	
65	Calamiteitenput inhoud 2 m3	1	0,0	
66	Luchtafvoer kanaal gebouw 2 naar luchtwasser, ventilator Ø 80cm, 1,2 kw	1	1,5	
Totaal elektrische vermogen			164,5 kw	
Totaal Verbrandingsmotoren			65 kw	



Behoort bij de aanvraag Omgevingsvergunning:

Bedrijf: Zuidhoeveweg 3, 6031 NC Nederweert

Werk: Tekening aanvraag Omgevingsvergunning 4746 blad 9 + blad 10.  
Bedrijf: Zuidhoeveweg 3, 6031 NC Nederweert

Opdrachtgever:

tel: fax:

Werk nr:  
4746-11

gew. d.d. 03-01-2022V4  
d.d. 28-10-2021V1  
Schaal 1:200

van den SCHOOR bouwkundig ontwerp-buro BV  
Gildelaan 7, 6095 AL Baexem  
tel: 0475-451697

www.vandenschoor.nl info@vandenschoor.nl

