

SITUATIE, SCHAAL 1:500

Legenda	
Geometrie	Omschrijving
	Gevaarlijke inhoud
	Datatransport
	Laagspanning
	Middenspanning
	Hoogspanning
	Lagedruk gas
	Hogedruk gas
	Water
	Riolering vrijverval
	Drukriolering

Tangentpunten lijst			
Naam	X	Y	Hoogte
Intrede	102882.23	471591.06	-4.32
TV1	102908.31	471620.33	-15.56
TH1	102913.76	471626.45	-17.74
TV2	102950.63	471663.71	-24.08
TH2	102955.55	471668.12	-24.08
TV3	103011.01	471725.81	-24.08
TH3	103015.80	471731.75	-23.95
TV4	103048.73	471773.29	-15.56
Uittrede	103073.74	471804.84	-4.02



EIGENDOMSGRENZEN, SCHAAL 1:2000

2023-050-0015-VT01

Hoogte t.o.v. N.A.P.
Boringtype: Buis
Totale boorlengte: 292.26m

Verticale hoek/radius	∠-16.00°	Rv=220.00	∠0.00°	Rv=220.00	∠16.00°
Horizontale radius		Rh=500.00	Rh=500.00		
Gecombineerde radius		Rc=201.37		Rc=201.37	

Afstand	0.00	20.00	28.85	39.21	47.40	49.30	59.33	72.44	76.60	91.99	99.85	106.45
Boring lengte	0.00	20.81	30.02	40.79	49.27	51.22	61.47	74.75	78.93	94.37	102.22	108.83
Hoogte maaiveld t.o.v. N.A.P.	-4.32	-4.33	-4.35	-5.17	-5.04	-4.48	-4.40	-4.22	-4.26	-6.97	-6.97	-6.97
Maaiveld - hartlijn boring Hoogteverschil	0.00	5.73	8.24	10.39	12.70	13.71	15.91	18.15	18.59	16.97	17.11	17.11
Hoogte hartlijn boring t.o.v. N.A.P.	-4.32	-10.05	-12.59	-15.56	-17.74	-18.20	-20.32	-22.37	-22.85	-23.94	-24.08	-24.08
Berekende punten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Afstand	120.00	140.00	160.00	165.90	178.70	186.56	194.20	199.87	211.78	213.23	225.96	237.50	240.50	247.20	249.09	255.25	260.00	280.00	287.46	Afstand
Boring lengte	122.38	142.38	162.38	168.27	181.08	188.94	196.57	202.25	214.22	215.67	228.55	240.34	243.43	250.37	252.34	258.74	263.69	284.49	292.26	Boring lengte
Hoogte maaiveld t.o.v. N.A.P.	-6.97	-6.97	-6.97	-6.97	-4.22	-4.11	-1.80	-0.27	0.26	0.28	0.06	-3.97	-3.98	-4.04	-4.06	-4.21	-4.18	-4.05	-4.02	Hoogte maaiveld t.o.v. N.A.P.
Maaiveld - hartlijn boring Hoogteverschil	17.11	17.11	17.11	17.11	19.86	19.97	22.15	23.41	22.89	22.74	20.59	14.13	13.39	11.52	10.96	9.04	7.71	2.11	0.00	Maaiveld - hartlijn boring Hoogteverschil
Hoogte hartlijn boring t.o.v. N.A.P.	-24.08	-24.08	-24.08	-24.08	-24.08	-24.08	-23.95	-23.68	-22.63	-22.46	-20.53	-18.10	-17.37	-15.56	-15.02	-13.25	-11.89	-6.16	-4.02	Hoogte hartlijn boring t.o.v. N.A.P.
Berekende punten	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		Berekende punten

DWARSPROFIEL, SCHAAL 1:500



DOORSNEDE BOORGAT, SCHAAL 1:10



BOVENAANZICHT, SCHAAL 1:2000

Opmerkingen

Ligging bestaande kabels en leidingen indicatief geprojecteerd op basis van KLIC-melding 23O0141119. Werkelijke diepte en ligging vooraf handmatig controleren middels proefsleuven en visuele inspectie van (riool)putten.

Werkzaamheden en planning vooraf overleggen met betrokken grondeigenaren en toezichthouders nutsbedrijven.

Werkterrein vooraf berijd- en bereikbaar maken.

Gedurende werkzaamheden verkeersmaatregelen treffen conform CROW publicatie 96b.

Pilotboring realiseren met behulp van gyroscoop systeem.

In verband met kwelrisico bij intrekoperatie gebruik maken van Drillgrout.

InfraDesk
[redacted] Vergeerstraat 39
3118 JK [redacted]
Telefoon : [redacted]
[redacted] : www.infradesk.info

Booraannemer: VAN VULPEN
Hoofdaannemer: van Baarsen

Projectnr. InfraDesk:	2023-050-0015
Projectnr. opdrachtgever:	20014653
Tekening:	VS01
Getekend:	[redacted]
Gecontroleerd:	[redacted]
Datum:	24-01-2024
Schaal:	1:10 / 1:500 / 1:2000
Formaat:	A1+

Concept-tekening

Omschrijving	:	Gestuurde boring
Aanbrengen	:	Ø630mm PE100 SDR11 mantelbuis, lengte ca 287.5m (mv)
Plaats	:	Abbenes
Locatie	:	Vanaf Kaagweg naar Lisserweg, onder de rijksweg A44 door tussen hm 2.4 en 2.5