

**Provincie Overijssel**

Luttenbergstraat 2  
Postbus 10078  
8000 GB Zwolle  
Telefoon 038 499 88 99  
Fax 038 425 48 88  
overijssel.nl  
postbus@overijssel.nl

KvK 51048329  
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

**Inlichtingen bij**

telefoon 038 499 [REDACTED]  
[REDACTED]@overijssel.nl  
Zaaknummer 5882475

Waterschap Drents Overijsselse Delta

[REDACTED]  
Postbus 60  
8000 AB ZWOLLE

Datum	Kenmerk	Bijlagen	Uw brief	Uw kenmerk
23.07.2020	2020/0198347			

Onderwerp: Ontgrondingenwet; aanvraag vergunning

Geachte [REDACTED]

**Aanvraag**

Op 6 juli 2020 hebben wij een aanvraag om ontgrondingsvergunning ontvangen van Waterschap Drents Overijsselse Delta. De aanvraag betreft het uitvoeren van herinrichtingswerkzaamheden aan de Zandwetering ter hoogte van Wijhe.

**Ligging**

Het deeltraject Zandwetering Wijhe loopt vanaf stuw Soestwetering tot Gemaal Pontons Zandwetering in Wijhe en heeft een lengte van circa 4 km. De watergang is in eigendom van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Wijhe, sectie E nummer 2479, 2478, 3486 en 2322, respectievelijk sectie F, nummers 6421, 6420, 4780, 5860, 3 en 887 en sectie G, nummers 1923, 1925 en 1926.

**Procedure**

De aanvraag om ontgrondingsvergunning hebben wij behandeld conform afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag betreft de herinrichting van de Zandwetering in Wijhe. De inhoud van de ontgroning bedraagt 16.368 m<sup>3</sup>. Gezien de inhoud en de aard van de ontgrondingswerkzaamheden en gelet op onze overwegingen bij deze beschikking, hebben wij de "verkorte procedure", als bedoeld in artikel 3.3.2.3 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 toegepast.

Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag heeft de aanvrager een aanmeldingsnotitie van een vormvrije m.e.r.-beoordeling ingediend. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de werkzaamheden niet mer-plichtig zijn.

### **Beschikking**

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet, de Omgevingsverordening Overijssel 2017 en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij het volgende besloten op basis van de aanvraag:

1. aan Waterschap Drents Overijsselse Delta vergunning te verlenen tot het ontgronden van het terrein van de aanvraag. Dit terrein is vastgelegd op de aanvraag ingediende situatietekeningen.
2. aan de vergunning voorschriften te verbinden.


### **Voorschriften**

De voorschriften zijn vastgelegd in bijlage 1.

### **Vragen**

Heeft u vragen? Belt u dan met [REDACTED], te bereiken tijdens kantooruren op nummer 038 499 [REDACTED]. Schrijft u ons een brief of e-mail? Behandel dan één onderwerp per brief of e-mail. Wilt u ook het zaaknummer Z-HZ\_ONTGV-2020-002734 vermelden? Op die manier kunnen wij sneller op uw vraag of opmerking reageren.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,



Lars Wuijster,  
teamleider Vergunningverlening

**Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken, als u belanghebbende bent.**

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

**Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.**

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

**Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.**

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 – 425 48 02.

**Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?**

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 – 361 55 55.

Wij willen u wijzen op het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van de Ontgrondingenwet waaruit volgt, dat beschikkingen tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning in beginsel van kracht worden met ingang van de dag na de dag waarop de termijn van zes weken afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Indien gedurende deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend bij de rechtbank, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

## **1. VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DEZE BESCHIKKING**

### **1.1. Veiligheid en bedrijfsvoering**

1. Ter bescherming van de bij deze vergunning in het geding zijnde belangen, kunnen namens Gedeputeerde Staten nadere voorzieningen worden geëist, waaraan u binnen een nader te stellen termijn moet voldoen.
2. Het terrein van vergunning moet goed worden onderhouden en in een ordelijke staat verkeren.
3. De vergunninghouder is verplicht om de ontgroning zo uit te voeren dat voor derden en voor de omgeving geen gevaar, schade of hinder ontstaat.
4. U moet met de Gasunie afspraken maken om te voorkomen dat er risicovolle situaties zullen ontstaan op locaties waar een gasleiding de Zandwetering doorkruist.
5. U moet een gecertificeerd opsporingsbedrijf opdracht geven om aan te geven welke maatregelen genomen moeten worden met betrekking tot een veilige omgang met mogelijk conventionele explosieven in het plangebied.

### **1.2. Bescherming grondwater**

1. Ter bescherming van de bodem en het grondwater:
  - a. mogen binnen de grenzen van het terrein van vergunning brandstoffen en/of smeermiddelen uitsluitend worden opgeslagen in mobiele brandstoftanks, die voldoen aan de daarvoor gestelde eisen in de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 30, "Vloeibare brandstoffen- Bovengrondse tankinstallaties", onderdeel bijlage D (tijdelijk niet stationaire opslag- en afleverinstallaties);
  - b. moet u - bij de aan- en afvoer en het tanken van brandstoffen, en bij het dagelijks onderhoud van machines - in redelijkheid alle maatregelen treffen om verontreiniging van bodem en/of grondwater te voorkomen;
  - c. mogen machines, materieel en gereedschappen, die binnen de grenzen van het terrein van vergunning aanwezig zijn, geen brandstof en/of olie lekken.
2. Bij een redelijk vermoeden van verontreiniging van de bodem of bij verontreiniging van het water in de ontgroning, dient u een onderzoek naar de kwaliteit van grond en/of grond- en oppervlaktewater uit te voeren.
3. Calamiteiten, die schade kunnen veroorzaken binnen de grenzen van het terrein van vergunning of in de directe omgeving daarvan, moet u direct melden bij [meldpunt@overijssel.nl](mailto:meldpunt@overijssel.nl) of telefonisch bij het Overijssel Loket, telefoonnummer 038 – 499 88 99.
4. U dient zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de schade als gevolg van de calamiteit te herstellen en om herhaling te voorkomen.

Om de schade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, kunnen u namens Gedeputeerde Staten voorlopige maatregelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de ontgroningwerkzaamheden.

### **1.3. Melden start werkzaamheden**

1. **Minimaal twee weken** vóórdat u begint met de ontgrondingswerkzaamheden moet u dit melden bij de provincie. U kunt dat doen per email bij [meldpunt@overijssel.nl](mailto:meldpunt@overijssel.nl) of telefonisch bij het Overijssel Loket, telefoonnummer 038 – 499 88 99.
2. U bent als vergunninghouder verplicht de ontgronder in kennis te stellen van de aan deze vergunning verbonden voorschriften. U blijft als vergunninghouder echter altijd aansprakelijk voor de juiste naleving ervan. Een afschrift van deze vergunning moet daarom op het werk aanwezig zijn en kan ter inzage worden gevraagd door de politie of de door Gedeputeerde Staten aangewezen provinciale ambtenaren.
3. Bij aanwezigheid van kabels, buizen of leidingen van een nutsbedrijf in, op of boven het terrein van vergunning, moet u een regeling treffen met het betrokken nutsbedrijf. Deze regeling moet gaan over

een tijdelijke of definitieve verplaatsing van deze voorziening(en), of de wijze van uitvoering van de ontgroning ter plaatse van deze kabels, buizen of leidingen.

#### **1.4. Ontgrondingswerkzaamheden**

1. U moet de ontgrondingswerkzaamheden uitvoeren conform de aangeleverde tekeningen bij de aanvraag.
2. U moet op verzoek van de door Gedeputeerde Staten aangewezen toezichthoudende ambtenaren kunnen aantonen wat het afwerkniveau van de ontgrondingswerkzaamheden is. U kunt hiervoor eventueel de revisietekening van de aannemer gebruiken.

#### **1.5. Aanvoeren grond**

1. Bij het eventueel aanvoeren en afvoeren van grond moet u voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit, waarvoor de gemeente Olst-Wijhe het bevoegde gezag is.
2. Het verwerken, storten, of bewaren van afvalstoffen (waaronder puin) in de ontgroning is verboden.

#### **1.6. Afwerking, inrichting en beheer**

1. De (eind-)afwerkhoogte van de ontgrondingswerkzaamheden moet overeenkomen met de afwerkhogten zoals deze zijn weergegeven op de tekeningen met dwarsprofielen, die behoren bij de aanvraag, tekeningnummers 1608001-T310-ZWE-DWP1, 1608001-T310-ZWE-DWP2, en 1608001-T310-ZWE-DWP3.
2. Indien u de ontgroningwerkzaamheden voortijdig beëindigt, wordt namens Gedeputeerde Staten bepaald hoe en wanneer het terrein van vergunning moet worden opgeleverd.
3. Ten minste twee maanden voor de vervaldatum moet het terrein van vergunning schoon, dat wil zeggen vrij van verontreinigingen, worden opgeleverd en moeten alle materialen en/of tijdelijke voorzieningen zijn verwijderd.

#### **1.7. Bescherming archeologische waarden**

1. In het noordelijke deelgebied "Onder de Gelder" moet u de werkzaamheden uitvoeren onder archeologische begeleiding, zoals dit is vastgelegd in het goedgekeurd Programma van Eisen voor dit gebied.
2. Bij de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden moet u letten op mogelijke toevalvondsten met archeologische waarde. Deze moet u conform art. 5.10 van de Erfgoedwet melden.

#### **1.8. Bescherming flora en fauna**

1. U moet de werkzaamheden uitvoeren conform de gedragscode Waterschappen.

#### **1.9. Geldigheidsduur**

1. De vervaldatum van deze vergunning wordt (vooralsnog) bepaald **op 1 juli 2026**. Deze datum kan op verzoek of ambtshalve worden gewijzigd.  
Indien het terrein van vergunning reeds voor deze vervaldatum geheel tot genoegen namens Gedeputeerde Staten is opgeleverd, vervalt de ontgrondingsvergunning op deze eerdere datum van rechtswege.
2. Voor zover bovenbedoelde afwerking van deze ontgroning niet vóór de vervaldatum kan worden gerealiseerd, moet u tijdig een verzoek tot wijziging van deze datum bij Gedeputeerde Staten indienen.

## **2. OVERWEGINGEN BIJ DEZE BESCHIKKING**

Aan deze beschikking met bijbehorende voorschriften liggen de volgende overwegingen ten grondslag.

### **2.1. Doel van de aanvraag**

De Zandwetering ligt in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het waterschap moet zich volgens de KRW-richtlijnen inzetten op het behouden en verbeteren van de waterkwaliteit en de flora en fauna van de watergangen in hun werkgebied. Voor een groot deel is die beleidsopgave voor de watergang de Zandwetering al geïmplementeerd. Alleen in het gedeelte van de watergang dat in Wijhe ligt moet de herinrichting nog plaatsvinden. Het deeltraject Zandwetering Wijhe loopt vanaf de stuw Soestwetering tot aan het Gemaal Pontons Zandwetering en heeft een lengte van circa 4 km. De aanvraag gaat over dit deelgebied en betreft de herinrichting van de Zandwetering. Om de KRW doelen te behalen, worden onder andere stuwen vispasseerbaar gemaakt en worden de ecologische omstandigheden van de watergang verbeterd met het realiseren van natuurvriendelijke oevers en het aanbrengen van beplanting.

Met het uitvoeren van de maatregelen wil het waterschap ook de verdroging in het gebied tegengaan.

### **2.2. Ontgrondingenbeleid**

Het provinciale ontgrondingenbeleid is door Provinciale Staten vastgelegd in het Beleidskader bouwgrondstoffen Overijssel en gaat uit van de volgende hoofdindeling:

- multifunctionele ontgrondingen, gericht op zowel de functie oppervlaktedelfstoffenwinning als op een of meer gelijkwaardige andere functies als wonen, recreatie, waterhuishouding en dergelijke, welke functies tezamen locatie, inrichting en beheer bepalen;
- functionele ontgrondingen, gericht op het realiseren van een bepaalde functie, waarbij een bodemverlaging noodzakelijk is.

Ontgrondingen die nodig zijn voor het realiseren van een bepaalde functie worden alleen toegestaan als ze functioneel zijn. Het vrijkomen van oppervlaktedelfstoffen is van secundaire betekenis. De functionele maatvoering van de meest voorkomende categorieën functionele ontgrondingen zijn vastgesteld in het rapport 'Inrichtingsvoorwaarden Functionele Ontgrondingen'.

De functionaliteit van een voorgenomen ontgroning wordt vooral bepaald aan de hand van drie criteria: functie, locatievoorwaarden en inrichtingsvoorwaarden.

De ontgrondingswerkzaamheden in het deelgebied van de Zandwetering bestaan uit baggeren en ontgraven. Doel van de baggerwerkzaamheden is om de watergang weer op diepte te brengen conform het leggerprofiel van het waterschap en het verbeteren van het watermilieu. De inrichtingswerkzaamheden omvatten de realisatie van natuurvriendelijke oevers en vispassages. De inrichting is afgestemd op het bereiken van de KRW-doelstelling en zijn daarom functioneel te noemen.

Voor de vrijkomende baggerspecie wordt een tijdelijk baggerdepot aangelegd. Voor dit baggerdepot wordt de bovengrond (25cm) afgeschoven. Het depot wordt met vrijkomende baggerspecie gevuld. Na uitdroging wordt de afgeschoven grond weer over de rijpe baggerspecie verwerkt.

Bij de ontgroning komt circa 16.368 m<sup>3</sup> grondspecie vrij, bestaande uit 8.005 m<sup>3</sup> klei, 7.143 m<sup>3</sup> baggerspecie en 1.220 m<sup>3</sup> ophoogzand. Voor een deel wordt de vrijkomende grond in de omgeving verwerkt. De overige grond wordt afgevoerd door de aannemer. De aangevraagde ontgroning past door de functionele omvang van de ontgroning in het ontgrondingenbeleid van de provincie.

### 2.3. Ruimtelijke ordening

De provincie heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in de Omgevingsvisie Overijssel. Voor functionele ontgrondingen geldt een ontgrondingenbeleid waarbij natuur en landschap en aardkundige en archeologische waarden beschermd worden. Dit betekent, dat functionele ontgrondingen zijn toegestaan als zij onder andere passen in de geldende bestemming en dat gebiedswaarden niet worden aangetast. In de Omgevingsvisie heeft het betreffende gebied op de gebiedskenmerkenkaarten de volgende aanduidingen:

- voor de Natuurlijke laag: dekzandvlakte
- voor de Laag van het agrarisch cultuurlandschap: oeverwallen

De Zandwetering past binnen deze gebiedsaanduiding. De watergang ligt op een natuurlijke plek in het landschap. De herinrichting past hier ook bij.

Het plangebied van de aanvraag ligt in de gemeente Olst-Wijhe. Het valt voor een deel onder het bestemmingsplan "Wijhe". De gronden hebben daar de bestemming "Water". Voor het overige deel ligt het plangebied in het bestemmingsplan "Buitengebied Olst-Wijhe". Hier hebben de gronden verschillende bestemmingen, zoals "Agrarisch met waarden – Landschapswaarden", "Natuur", "Water" en "Leiding – Gas" en de dubbelbestemmingen "Waarde – Archeologie 1", "Waarde – Archeologie – 2" en "Waarde – landschap – 2".

Het waterschap heeft bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitvoeren van de herinrichtingsmaatregelen. De gemeente heeft aangegeven dat de werkzaamheden passen binnen de gestelde regels van het bestemmingsplan.

De voorgenomen werkzaamheden passen binnen de ruimtelijke plannen van de provincie en de gemeente Olst-Wijhe.

### 2.4. Bodem

Bij het realiseren van de inrichtingsmaatregelen worden onder andere stuwen vispasseerbaar gemaakt en wordt de ecologische situatie verbeterd door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Bij het uitvoeren deze werkzaamheden komt circa 1.220 m<sup>3</sup> leemhoudend zand, 8.005 m<sup>3</sup> klei en 7.143 m<sup>3</sup> baggerspecie vrij. De vrijkomende grond zal voor een deel in het plangebied hergebruikt worden.

#### *Milieuhygiënisch vooronderzoek*

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een milieuhygiënisch vooronderzoek conform NEN 5725 uitgevoerd. Naar aanleiding van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Olst-Wijhe kan dienen als een milieuhygiënische verklaring bij de te ontgraven grond en het toepassen van die grond. De bodemkwaliteitszone van de vrijkomende grond betreft zone Landbouw/Natuur. De gemeente Olst-Wijhe moet als bevoegd instemmen met de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek. De toepassingen van de vrijkomende grond moet tevens gemeld worden bij de gemeente.

#### *Verkendend waterbodemonderzoek*

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een verkennend waterbodemonderzoek uitgevoerd om de milieuhygiënische kwaliteit van de vrijkomende onderhoudsbaggerspecie te bepalen.

De onderhoudsbaggerspecie is onderzocht op de paramaters conform het Standaardpakket (organische stof, metalen, PCB's, PAK's en minerale olie). Het standaardpakket is verder uitgebreid met ijzer, fosfor en OCB's. Op basis van dit onderzoek blijkt dat de onderzochte bemonsteringsvlakken zijn beoordeeld als 'altijd toepasbaar' of 'klasse B, conform het toetsingskader toepassen in/op oppervlaktewater'. Daarnaast zijn de gronden voor een deel beoordeeld als 'verspreidbaar' en 'verspreidbaar met inachtneming van beleid omtrent veterinaire aspecten' en 'niet verspreidbaar' of 'klasse industrie, conform het toetsingskader toepassen op landbodem'. Ook is een deel beoordeeld als toepasbaar in GBT landbodem en GBT oppervlaktewater.

#### *Aanvullend bodem- en waterbodemonderzoek PFAS en GenX*

Door Greenhouse Advies is op 24 oktober 2019 een aanvullend bodem- en waterbodemonderzoek uitgevoerd in het plangebied. De aanleiding van dit extra onderzoek wordt gevormd door het actuele handelingsperspectief rondom PFAS en GenX. Uit het onderzoek blijkt dat ter plaatse van een aantal boringen in de oever een bijmenging met baksteen zintuigelijk is aangetroffen.

Uit de analyseresultaten kan het volgende worden geconcludeerd:

In alle onderzochte mengmonsters van zowel waterbodem als de oevers is PFAS aangetroffen. Het gehalte blijft beneden de maximale toepassingsnorm voor toepassing op landbodem boven grondwaterniveau. Het gehalte aan GenX is bij alle onderzochte mengmonsters van zowel waterbodem als de oever lager dan de bepalingsgrens en voldoet daarmee voor alle toepassingen aan de maximale toepassingsnorm.

Als voldaan wordt aan de uitgangspunten van het Besluit Bodemkwaliteit wordt verwacht dat bodembelangen niet geschaad zullen worden.

## **2.5. Water**

De Zandwetering voldoet in het betreffende deelgebied bij Wijhe nu nog niet aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In het gebied moeten de omstandigheden voor de waterkwaliteit en voor de flora en fauna verbeterd worden. Om de KRW doelen te behalen, worden onder andere stuwen vispasseerbaar gemaakt en wordt de ecologische situatie verbeterd door het realiseren van natuurvriendelijke oevers en het aanbrengen van beplanting. Ook wordt met het uitvoeren van de maatregelen verdroging tegen gegaan. Met het baggeren wil men de watergang weer op diepte brengen en het watermilieu verbeteren.

Met het uitvoeren van de werkzaamheden wordt een positief effect verwacht op de watercondities.

## **2.6. Natuur en landschap**

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in oktober 2018 een natuurtoets uitgevoerd om te bepalen of er beschermde flora en fauna binnen het plangebied aanwezig zijn en welke effecten de beoogde ontwikkeling heeft. Uit dit onderzoek blijkt het volgende:

#### *Algemeen*

De werkzaamheden hebben een plaatselijk en een tijdelijk karakter waarbij de natuurwaarden van het gebied na uitvoering van de werkzaamheden verhoogd worden.

#### *Gebiedsbescherming*

Het plangebied ligt niet in een Natura-2000 of binnen het Natuurnetwerk Nederland. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken ligt op een afstand van circa 0,9 km. Het NNN-gebied betreft de uiterwaarden van de IJssel. Dit natuurgebied ligt op circa 0,8 km afstand van het plangebied. Gezien de afstand van het project tot de natuurgebieden, worden geen nadelige effecten verwacht voor Natura-2000 gebieden of het NNN-gebied.

#### *Stikstof*

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft op 14 februari 2020 een stikstofonderzoek uitgevoerd voor het berekenen van de stikstofdepositie als gevolg van onderhavig project op het nabijgelegen Natura-2000 gebied Rijntakken. Uit de berekening blijkt dat de bagger- en inrichtingswerkzaamheden geen overschrijding van de NOX- en NH3- depositie op het Natura-2000 gebied laat zien. De uitstoot is niet hoger dan 0,00 mol/ha/jr.

#### *Soortbescherming*

Binnen het plangebied zijn geen jaarrond beschermde woon- of verblijfplaatsen aangetroffen. Wanneer de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd vormen de soorten van de Vogelrichtlijn



geen probleem. Van de Otter is bekend dat deze soort wel eens in het plangebied komt, maar binnen of vlak bij het plangebied is geen verblijfplaats gevonden.

#### *Gedragscodes*

De werkzaamheden zullen conform de gedragscode van Waterschappen worden uitgevoerd. Hierin zijn regels vastgelegd ter bescherming van natuurwaarden.

Als voldaan wordt aan de regels uit de gedragscode Waterschappen, wordt verwacht dat natuurwaarden door het uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen vergroot worden.

### **2.7. Landschap en aangrenzende grondeigenaren**

Binnen het plangebied bevindt zich geen beschermd gebied. Ter hoogte van deze gronden bevinden zich geen cultuurhistorische objecten.

Ten westen van het plangebied bevindt zich landgoed 'De Gelder'. De gronden van dit landgoed liggen direct ten westen van de Zandwetering. Met de contactpersoon van landgoed 'De Gelder' zijn meerdere gesprekken gevoerd. Zij zijn akkoord met het plan.

De eigenaren met gronden die grenzen aan de Zandwetering zijn op de hoogte van het plan en hebben aangegeven hoe men wil dat het waterschap omgaat met hun gronden die grenzen aan de Zandwetering. De grondeigenaren hebben ingestemd met de voorgenomen werkzaamheden.

### **2.8. Archeologische waarden**

Wij hebben op 14 juli 2020 het archeologisch advies van het Oversticht ontvangen. De archeoloog adviseert om in een deel van het plangebied de werkzaamheden onder archeologische begeleiding uit te voeren.

#### *Achtergrond advies*

Ten behoeve van de werkzaamheden zijn twee archeologische onderzoeken uitgevoerd: een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek. Uit het laatste onderzoek zijn twee gebieden naar voren gekomen waar een archeologische begeleiding van de werkzaamheden nodig is: in het noorden van het gebied (Onder de Gelder), een strook van 50 m en in het zuiden van het gebied (Zandhuisweg). Onlangs is de voorgenomen uitvoering van de herinrichting aangepast en is besloten dat er niet meer gegraven wordt in het zuidelijke gebied, bij de Zandhuisweg. Daarom is alleen een archeologisch begeleiding van de werkzaamheden nodig in het noordelijke gebied, Onder de Gelder. In dit gebied ligt een mogelijk dekzandkopje. Tijdens het verkennend booronderzoek zijn hier onverstoorde bodemprofielen aangetroffen waarin mogelijk archeologisch resten bewaard gebleven kunnen zijn. De te verwachten archeologische resten uit de steentijd, bronstijd, of ijzertijd zijn met een booronderzoek lastig op te sporen. Tevens bestaat de voorgenomen ingreep uit het uitgraven van een relatief smalle strook direct langs een watergang. Vanwege de aard van de voorgenomen werkzaamheden en de trefkans op archeologische resten moet het onderzoek daarom uitgevoerd worden in de vorm van een archeologische begeleiding.

Ten behoeve van de archeologische begeleiding is een programma van eisen opgesteld, dat is goedgekeurd door de provincie (de provinciaal archeoloog) en ter kennis is aangenomen door het provinciaal depot voor bodemvondsten Overijssel (de depotbeheerder).

Wij nemen het advies van het Oversticht over. In voorschrift 1.7 is vastgelegd dat de ontgrondingswerkzaamheden in het noordelijke gebied (Onder de Gelder) uitgevoerd moeten worden onder archeologische begeleiding, conform het goedgekeurde Programma van Eisen voor dit gebied. Als voldaan wordt aan deze voorwaarde, wordt verwacht dat de archeologische waarden niet onevenredig geschaad zullen worden.

## **2.9. Milieu**

Voor het project zijn in een aanmeldingsnotitie met een m.e.r.-beoordeling de effecten van de ontgrondingswerkzaamheden op de verschillende milieuaspecten beschreven. Uit de notitie blijkt dat de werkzaamheden geen nadelige gevolgen voor het milieu zullen hebben als aan de voorschriften uit de vergunning wordt voldaan.

In voorschrift 1.2 van deze vergunning zijn voorwaarden opgenomen om schade aan de bodem en het grondwater te voorkomen. In dit voorschrift staat dat het minimaal noodzakelijk is dat het grondverzet moet worden uitgevoerd met goed onderhouden materieel en dat de opslag van brandstof moet voldoen aan de geldende eisen uit de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 30. Daardoor blijft de kans op verontreiniging van de bodem door lekkage van of morsen met brandstoffen of smeerolie tot een minimum beperkt.

Wanneer er sprake is van het aan-en afvoeren van bodemspecie, moet voldaan worden aan het Besluit Bodemkwaliteit, waarvoor de gemeente Olst-Wijhe het bevoegde gezag is.

## **2.10. Overige belangen**

### *Externe Veiligheid*

Om te bepalen of er in de directe omgeving van het plangebied risicobronnen aanwezig zijn, is de Risicokaart Nederland geraadpleegd.

Gebleken is dat er aan de noord- en zuidzijde van de bebouwde kom aardgasleidingen liggen. Beide leidingen doorkruisen het plangebied van de Zandwetering. Met de Gasunie zullen afspraken gemaakt moeten worden om te voorkomen dat er risicovolle situaties zullen ontstaan.

### *Conventionele Explosieven*

Er is een bureaustudie gedaan naar conventionele explosieven. Geconcludeerd wordt dat het onderzoeksgebied (deels) verdacht is op het aantreffen van afgeworpen en gedumpte conventionele explosieven. Aan de hand van de (on-)mogelijkheden van het te bewerken gebied zal in overleg met een gecertificeerd opsporingsbedrijf bepaald moeten worden welke opsporingsmethode dient te worden gehanteerd en welke (mogelijk verdere) maatregelen genomen dienen te worden met betrekking tot een veilige omgang met explosieven.

In voorschrift 1.1 is vastgelegd dat de vergunninghouder om veiligheidsredenen afspraken moet maken met de Gasunie en met een gecertificeerd opsporingsbedrijf.

### **BIJLAGE 3 - Verzendlijst**

*N.B.*

Een exemplaar van deze beschikking hebben wij gezonden aan:

1. Waterschap Drents Overijsselse Delta
2. Burgemeester en Wethouders van Olst-Wijhe
3. Het Oversticht
4. Buro Noord