



Eemdijk 157

G



Stal A



Stal I


- 1. Gasketel woning afvoer h = 1,2 m
- 2. Gasketel rietmuseum afvoer h = 1,8 m
- 3. Gasketel sanitair camping afvoer h 5,3 m

Totaal gasgebruik per jaar 8000 m³

Stal I is op basis van Artikel 3.111 van het Activiteitenbesluit vrijgesteld van geurcirkels, i.v.m. het hebben van minder dan 10 overige landbouwhuisdieren

| Gebouw | RAV-code | Beschrijving | Aantal | Emissie | Totaal | Geur | Totaal |
|--------|----------|-----------------------------|--------|---------|--------------|--------|--------|
| A | A3.100 | Melk en kalfoeien > 2 jaar | 91 | 4,4 | 400,4 kg NH3 | 91 | |
| B | A7.100 | Vrouwelijk jongvee > 2 jaar | 10 | 6,2 | 62,0 kg NH3 | 10 | |
| I | A3.100 | Vrouwelijk jongvee < 2 jaar | 9 | 4,4 | 39,6 kg NH3 | 9 | |
| Totaal | | | | 4,4 | 502,0 kg NH3 | Totaal | - ouE |

| Gebouw | Gebouwbeschrijving | Vloer | Wanden | Dak | putinhoud | Bouwjaar |
|--------|----------------------|--------|-----------------|------------|-----------|----------|
| A | Melkveestal | Beton | Metelwerk | Golfsplaat | 70 m³ | 2008 |
| B | Rietmuseum | Beton | Staalplaat | Golfsplaat | | 2008 |
| C | Opslagloods | Beton | Staalplaat | Golfsplaat | | 2008 |
| D | Opslagloods | Beton | Staalplaat | Golfsplaat | | 2008 |
| E | Faciliteiten camping | Beton | Staalplaat | Staalplaat | | 2008 |
| F | Mestplaat | Beton | Beton | Geen | | 2008 |
| G | Camping | Gras | Hout | Staalplaat | | ca. 1990 |
| H | Loods | Straat | Hout | Staalplaat | | ca. 1990 |
| I | Kalverstal | Beton | Hout/metselwerk | Staalplaat | | 2008 |
| Woning | Woning | Beton | Hout/metselwerk | Dakpannen | | 2008 |



Eemdijk 171

www.agrarischbouwadviseur.nl

Uw Agrarisch Bouwadviseur

info@agrarisichbouwadviseur.nl

Betreft : Milieutekening
Project : Milieutekening Hoeve Buitenlust
Locatie : Eemdijk 157 en Eemdijk 171
Opdrachtgever : Hoeve Buitenlust

Getekend : BK
Datum : 26 1 2021
Versie : Definitief
Schaal : 1:200, 1:100



Eemdijk 157 159
3754NG Eemdijk