Bredorodelaan

Constantijn Huygenslaan

C. Hoorthaan

Vondelstraat

Zie tekening T01/T06/T11
Zie tekening T02/T07/T12

Legenda

- Werkgrens
- Bestaande situatie
- Verwijderen situatie
- Richting verkeer
- Aanbrengen trottoirband 180/200x250mm
- Aanbrengen trottoirband 180/200x160mm
- Aanbrengen band 200x130mm
- Aanbrengen opsluitband 60x200mm
- Aanbrengen opsluitband 120x250mm, langs Kruitpad en rondom bomen in parkeervakken
- Materiaalscheiding
- Aanbrengen molgoot, 3x strek, betonstaatstenen k.f. zwart
- Aanbrengen beschoeiing
- Aanbrengen spijlenhekwerk, hoog 1,00 m
- Aanbrengen houten palenrij
- Aanbrengen boomkrans 900x900mm
- Aanbrengen lichtmast, incl. armatuur met LED
- Aanbrengen/herplaatsen zitbank
- Aanbrengen/herplaatsen afvalbak
- C Aanbrengen symboolregel containeropstelplaats
- Aanbrengen verkeersbordpaal

- Aanbrengen putrand met deksel
- Op hoogte brengen bestaande putrand
- Aanbrengen straatkolk, breed 0,30 m
- Aanbrengen straatkolk
- Aanbrengen trottoirkolk
- Aanbrengen haaientandtegels 500x500x100 mm
- Aanbrengen verloopband
- Aanbrengen mindervalide afrit, inritblokken met bss keiformaat, grijs
- 0.37 Nieuwe hoogtemaat
- Bestaande hoogtemaat
- Aanbrengen asfalt fietsstraat, deklaag kleur rood
- Aanbrengen asfalt; hoogte als bestaand, afschot 1:50
- Aanbrengen straatbakstenen k.f. fietsstraat, rood, halfsteensverband (hergebruik)
- Aanbrengen straatbakstenen d.f., keperverband, rood (hergebruik en nieuw)
- Aanbrengen betonstraatstenen k.f., elleboogverband, zwart (nieuw)
- Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm; halfsteensverband (hergebruik en nieuw)
- Aanbrengen betontegels 300x300x80mm, halfsteensverband (nieuw)
- Aanbrengen rubbertegels 500x500x50mm; halfsteensverband (nieuw)
- Aanbrengen gazons en beplanting
- Aanbrengen schelpenpad

- Aanbrengen drempel met taludmarkering, hoog 0,08 m
- Aanbrengen visuele drempel met taludmarkering, à niveau
- Verplaatsen nutkast (door derden)
- A Bestaande boom
- Planten boom A = Krentenboompje - Amelanchier arborea 'Robin Hill'
  B = Rode Meidoorn - Crataegus laevigate 'Paul secret'
  C = Zilverlinde - Tilia tomentosa
  D = Plataan - Platanus x hispanica
- Aanbrengen stortebed

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
Lengtematen in meters, materiaalmaten in millimeters

wijz	datum	omschrijving wijziging	getekend
D			
C	28-04-2017	Gemaal verplaatst, werkgrens	BNE
B	14-12-2016	Gemaal verplaatst	BNE
A	07-10-2016	Wijzigingen uit overleg d.d. 28-09-2016	BNE

project	Rioolvervanging en herinr. Muiden Noordwest	getekend	BNE
		projectleider	PLA
onderdeel	Bestektekening Aanbrengen situatie Blad 1 van 5	datum	23-09-2016
		status	Definitief
		projectnr	15-130-05
		bestekn r	1513005-B01
		formaat	A0
opdrachtgever	Gemeente Gooise Meren	schaal	1:200
		tek.nr	1513005-T11
		wijz	C

Civiliink INGENIEURSBUREAU

Civiliink Ingenieursbureau
Kerkstraat 130
Postbus 118
2740 AC Waddinxveen
T 0182-648 288
F 0182-648 270
E bureau@civiliink.nl
www.civiliink.nl

Bestandsnaam: 1513005-T11-C_TM-IR bestek+uitvoeringsfase.dwg