GESTUURDE BORING PE 160
SDR 11

Laan van Vecht en Veld

De Oude Vecht

Ubbinsmaantje

Vossenlaan

Lindenplein

Raadhuislaan

Kleizuwe

Meerhuis

Dreyerhuis

Hellingland

Tennis paviljoen

Waterkering Afdeling Vreeland
Beschermingszone

WEGKRUISINGEN LIGGEN BUITEN BESCHERMINGSGEBIED WATERSCHAP. GEEN BEPERKINGEN VANUIT HET WATERSCHAP VAN TOEPASSING

ST 63

PVC75

LNV-03

BOORRICHTING

BOORBORING
materiaal PE 100 SDR11

Boorboring insteken vanaf de dijk (vanaf rechts)

OPMERKINGEN IVM WERKZAAMHEDEN BINNEN BESCHERMINGSGEBIED WATERSCHAP AMSTEL EN VECHT

BINNEN LICHTBLAUWE LIJNEN IS BESCHERMINGSZONE VAN HET WATERSCHAP AMSTEL EN VECHT.
IN DIT GEBIED MAG GEEN PVC ALS MANTELBUIS GEBRUIKT WORDEN. MATERIAAL VOOR MANTELBUIZEN DAT MOET WORDEN TOEGEPAST IS PE 80 OF 100 MM SDR 11.

DAM MET DUIKERAANWEZIG
KABELS EN LEIDINGEN IN OPEN ONTGRAVING TE LEGGEN.

INDIEN IVM DUIKER OPEN ONTGRAVING NIET MOGELIJK IS, MET EEN BOOGZINKER DE DUIKER TE PASSEREN.
TOE TE PASSEN MATERIAAL VAN DE BOOGZINKER PE 100 SDR11

BUIS PE 80 SDR11
MEE TE LEGGEN
TBV AANLEG DAC KABELS
BESTAANDE WONINGEN

PE 80 SDR11

MANTELBUIS TBV WEGKRUISING
IN OPEN ONGRAVING AAN TE LEGGEN.
(ASFALT TE ZAGEN)

HD PE 100 SDR11

Legenda instemming

- Te leggen kabels & leidingen
- Te leggen mantelbuis
- Te maken persing
- Te maken boring
- Bestaande kabels & leidingen
- Bestaande buis
- Te plaatsen ondergronds distributiepunt (EVP - 80x35x30cm)
- Te plaatsen bovengronds distributiepunt (WC / OV / EV / SK)
- Bestaande ondergronds distributiepunt
- Bestaande bovengronds distributiepunt (WC / OV / EV / SK)
- Te maken kleppl

D.D.	PAR.	NR.	WIJZIGING

OPDRACHTGEVER
Plantage Vreeland
Vreeland
Instemmingstekening
TE LEGGEN KABELS & LEIDINGEN

CIF Communication Infrastructure

bam infra

SCHAAL	1:500
GET.	A van der Krans
GEZ.	B.Schuit
DATUM	04-09-2017
FORMAAT	A0

DOCUMENTBEHEERSING
2016460133
PROJECTNUMMER
15.750.522
TEKENE
2016460133-I-01

OVERNAME ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING NIET GEOORLOOFD. AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN