Op nieuwe hoogte maaiveld zetten KB meetpaal en vervangen zinkerbord GAS.

Zinker gas/ transport 380977806

Rooien verlaten gasleiding DN100GIJ.

Rooien verlaten gasleiding DN100GIJ tot werkgrens Waternet.

Plaatsen Kopp. M-blind 104-132 DN100 TV #MJ3207+.

Plaatsen blindflens DN50st op afsluiter 26561. Verwijderen spindel en straatpot.

Rooien verlaten gasleiding 63PVC-sv tot werkgrens Waternet.

Plaatsen eindkap 63PVC-sv.

Rooien 2" stalen gasleiding.

Indien mogelijk rooien verlaten gasleiding DN100GIJ tot werkgrens Waternet.

Plaatsen Kopp. M-blind 104-132 DN100 TV #MJ3207+.

Verwijderen spindel en straatpot van afsluiter 51687.

Op nieuwe hoogte maaiveld stellen spindel en straatpot van afsluiter 51690.

26561

51687

51690

110 /41 PVC/A 100 mbar

63 /18 PE80 100 mbar

63 /7 PVC/A 400 mbar

250 /41 PVC/A 100 mbar

Natte zinker gas distributie 381194543

Natte zinker gas distributie 381194321

Case: S004949
CS order: 3102363
PE order: 4083501
Plantekening Def: S004946
1399 ER Googweg 18 A MUIDERBERG
Datum: 16-07-2018
Wijzigingsdatum:

Verklaring Gas

- Lage druk (NTL/TVV/BBS/TRL)
- Hoge druk (NTL/TVV/BBS/TRL)
- Mantelbuis/Boring/ zinker/penning
- HD/LD UTN/TVL/BBS
- Telecom

BBS Buitenbedrijf te stellen
NTL Nieuw te leggen
UTN Uit te nemen
TVV Te vervangen
TRL Te Relinen
TVL Te Verlaten
IBS In bedrijf te stellen

Afsluiter
Eindkap
Afblaas
Kruisstuk
T-Stuk
Isolatiestuk
Verloop
Gelijkrichterkast
Materiaalovergang
Sifon

Isolatieflens
Flensstuk
Grenddek
Electrolassnof
Flens verbinding
Kwelscherm
Reparatiestuk
Stopgeling
Voorstrimming
Verlengde U2 Koppeling

Anode
Hoge Druk Aansluitset
KB Meetpunt
KB Installatie
Hogedruk Aansluitset
District Overslag Station
Station

Liander	Dos 1324D
	Schaal: 1:500 Formaat: A0
	Wijzigingsdatum: 05/07/2018
	Marijn van 't Klooster
	Coördinaat: linkerondehoek: (135.442,481.249)
	Coördinaat: rechterbovenhoek (136.028,481.602)