




Werkplan				
Project	Inspectie Jacob Catskade	Versie	1.0	
		Datum	4-5-2017	
Projectnummer	717900	Pagina	7 van 22	

## 2.4 Bouwplaatsinrichting



Bouwplaatsinrichting ntb. De inrichting is afhankelijk van duikinspectie en bereikbaarheid benodigde materieel.

Voor dit werk zijn de volgende beschermingsmiddelen noodzakelijk:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Handschoenen      | <input checked="" type="checkbox"/> Veiligheidsbril |
| <input checked="" type="checkbox"/> Werkschoenen      | <input type="checkbox"/> Straalkap                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gehoorbescherming | <input checked="" type="checkbox"/> Zwemvest        |
| <input type="checkbox"/> Adembescherming              | <input type="checkbox"/> ....                       |

Voor dit werk worden de volgende materieelstukken ingezet:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Compressor           | <input type="checkbox"/> Kamersteiger         | <input checked="" type="checkbox"/> Knijperauto |
| <input type="checkbox"/> Straalketel          | <input type="checkbox"/> Rolsteiger           | <input checked="" type="checkbox"/> Kraanauto   |
| <input type="checkbox"/> Hogedrukreiniger     | <input checked="" type="checkbox"/> Vloten    | <input type="checkbox"/> Mobiel Kraan           |
| <input type="checkbox"/> Sloophamers          | <input checked="" type="checkbox"/> Ponton's  | <input type="checkbox"/> Werkschip Reina        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aggregaat | <input checked="" type="checkbox"/> Rupskraan | <input type="checkbox"/> Kraanschip Klasiena    |