



Nessersluis 24
3646 AD WAVERVEEN
Tel. 0297-582393
Fax 0297-583151
E-mail info@smitgroep.nl
BTW-nr. NL8108.61.094.B01
K.v.K. Utrecht nr. 30178988
IBAN NL32 RABO 0135 2230 08
BIC RABONL2U
G-rek. NL34 RABO 0991 0721 11

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u een melding grondwateronttrekking t.b.v. de funderingswerkzaamheden in het pand gelegen aan de Kuipersstraat 170 te Amsterdam.

Ten behoeve van onze werkzaamheden wordt het grondwater doormiddel van een klok-pomp onttrokken en geloosd op het gemeentelijk riool.

De voorzieningen die wij treffen ter voorkoming van negatieve gevolgen van het grondwater onttrekking zijn:

- Dit projecten wordt uitgevoerd binnen een gesloten bouwkuip situatie (stalen damwanden/bouwmuren) en wordt gemonitord doormiddel van meerder peilbuizen welke buiten de gesloten bouwkuip situatie worden geplaatst.
- Deze peilbuizen worden tijdens het onttrekken van het grondwater ingemeten!
- Mocht er uit de metingen blijken dat er toch grondwater buiten de damwandkuip wordt onttrokken, dan brengen we het grondwater weer buiten de damwandkuip terug (infiltratie) of wordt het onttrekken van het grondwater tot nader order gestaakt.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met Vriendelijke groet

NCT Betonwerken BV
W. van Veen