



Alg. principe detail Fundex paal bestaand - nieuw



Alg. principe detail Fundex paal nieuw

PAALTABEL FUNDEX				
Type	Afmeting	Aantal	Fs;d;druk	Fs;d;trek
⏚	ø460/560	102	3000 kN	
		102		

PAALRENVOOI

- Pelle 400mm + NAP conform bestand
  ref. tek.: werktekening 75.191.0 - tek. nr. 910
- Netwerk uitvoerder overzichtsplattegrond rapport GED- en Milieutechniek b.v.
- ... m — Inhetmv t.o.v. N.A.P. als aangegeven op het palenplan
- Sondering (de rapport 116118, d.d.: 25 november 2015)
- Bestaande sondering (de rapport 112791, d.d.: 29 juli 2015)
- bestaande paler inmeter er opgeven aan SWINN
- na het maken van de laatste sonderingen wordt het palenplan definitief gemaakt

SWINN B.V.
Bouwmeerweg 4
2803 PT Gouda
0182 615600
info@swinn.nl
www.swinn.nl

SWINN the structural engineers

Project
Avl. Apotheek + GOC 104.016 te Amsterdam

Projectleider	Projectconstructeur	Projectbetonair
Ing. W. van der Bas	Ing. A. van den Berg	S. van Ommen

Opdrachtgever
De Jong Gortemaker Algra Arch. en Ing.
Architect

Onderwerp
palenplan

Schaal	Format	Status	Datum
1:100	A0	definitief	01-10-2017
Dossiernummer	Tekeningnummer		Versie
15-191	**B.00.2.1.P**		**0**

Toelichting: V = voorlopig ontwerp D = definitief ontwerp U = bestek/ter W = werk/ter

15191_B.00.2.1.P_0_palenplan.pdf