



Liander Infra N.V.

Datum

27 november 2019

Kenmerk

DMS2019-0049116

Zaaknummer

WN2019-008549

Olo-nummer

4746483

Watervergunning

voor het aanleggen van middenspanningskabels langs de Theemsweg, Seineweg en Naritaweg in Amsterdam, voor het maken van een 10 kV aansluiting bij station Sloterdijk

Uw kenmerk/projectcode:

- 198164 D.Jacobs

Inhoud

| | |
|--|-----------|
| Samenvatting | 3 |
| 1 Besluit | 4 |
| 2 Voorschriften | 5 |
| 2.1 Algemeen | 5 |
| 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen | 5 |
| 3 Aanleiding | 7 |
| 3.1 Algemeen | 7 |
| 3.2 Aangevraagde activiteiten | 7 |
| 3.3 Waterstaatkundige informatie | 7 |
| 4 Toetsing en overwegingen | 9 |
| 4.1 Toetsingskader | 9 |
| 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone | 9 |
| 5 Procedure | 11 |
| 5.1 Aanvraag en aanvullingen | 11 |
| 5.2 Procedure | 11 |
| 6 Mededelingen | 12 |

Samenvatting

Op 30 oktober 2019 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van PSMS B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein, namens Liander Infra N.V., Postbus 50, 6920 AB Duiven.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2019-008549.

De aanvraag betreft het aanleggen van middenspanningskabels langs de Theemsweg, Seineweg en Naritaweg in Amsterdam, voor het maken van een 10 kV aansluiting bij station Sloterdijk.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De aangevraagde vergunning aan Liander Infra N.V., Postbus 50, 6920 AB Duiven, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het leggen en hebben van middenspanningskabels dwars door de kern- en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en een verholten waterkering; langs de Theemsweg, Seineweg en Naritaweg, in verband met het maken van een 10 kV aansluiting op station Sloterdijk in Amsterdam.
- II. In afwijking van de voorwaarde in artikel 2.9, lid 3 sub 5 van het Keurbesluit AGV 2019 in te stemmen met de aanleg van middenspanningskabels in de beschermingszone van het waterkerende dijklichaam ter hoogte van de Theemsweg en de Seineweg in Amsterdam (bij wijze van maatwerk als bedoeld in artikel 2.42 van de Keur AGV 2019).
- III. Het volgende stuk maakt deel uit van dit besluit:
DMS2019- 0048899 Tekening leggen MS-kabel Theemsweg Naritaweg.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Keur AGV 2019, het Keurbesluit AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R.M. de Vlieger, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Amsterdam over dit besluit. Een afschrift is gestuurd naar:
- PSMS B.V. Kelvinbaan 42, 3439MT Nieuwegein.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de Toezichthouder van Waternet (hierna Toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **van tevoren** melden bij de Toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-008549.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de Toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 5.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.4 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 5.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.6 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 5.7 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.

- 5.8 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 6 Kabels en leidingen in en bij waterkeringen

- 6.1 De te graven sleuf:
- a. mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
 - b. moet direct na het leggen van de kabel worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 meter;
 - c. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (afdeling VTH) mag van dit voorschrift worden afgeweken.
- 6.2 Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd worden uitgevoerd, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
- 6.3 De in een kering gelegen mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabel aan de uiteinden worden voorzien van een blijvend waterdichte afsluiting.
- 6.4 Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

De aanvrager wil langs de Theemsweg, Seineweg en de Naritaweg middenspanningskabels aanleggen. Het trace hiervan komt in aanraking met verschillende dijken op meerdere locaties.

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het aanleggen en hebben van middenspanningskabels inclusief mantelbuizen **dwars** door de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam (langs de Seineweg) en een verholten waterkering (Barajasweg);
- het aanleggen en hebben van middenspanningskabels binnen de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam (niet kruisend met de waterkering);
- het onttrekken van grondwater met een debiet van maximaal 3 m³/uur tijdens de aanleg van de middenspanningskabels.

3.2 Aangevraagde activiteiten

Vergunningplichtige activiteiten

Het aanleggen en hebben van een middenspanningskabel **dwars** door de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en een verholten waterkering is vergunningplichtig op grond van:

- artikel 2.17, lid a onder 1 en 2 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.19, lid a onder 1 en 2 van de Keur AGV 2019.

Maatwerk

Het aanleggen van kabels in de kern- en beschermingszone in de lengterichting van waterkeringen en haaks op waterkeringen (niet kruisend), is vrijgesteld van vergunningplicht in artikel 2.8 van het Keurbesluit AGV 2019. Voor deze activiteit gelden in principe de regels uit artikel 2.9, lid 1 en 3 van het Keurbesluit. Bij de beoordeling is echter gebleken dat de aanvraag hier niet aan voldoet. De regels schrijven namelijk voor dat aanleg van middenspanningskabels niet is toegestaan. Alleen door middel van maatwerkvoorschriften kan hiervan worden afgeweken. Met betrekking tot deze activiteit is de aanvraag daarom beschouwd als aanvraag voor maatwerk.

Vrijgestelde activiteiten

Het onttrekken van grondwater met een debiet van maximaal 3 m³/uur in de kern- en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam is vrijgesteld van vergunningplicht in het Keurbesluit AGV 2019. Omdat wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 2.46 lid 2 wordt dit gelezen als melding.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd langs de Theemsweg, Seineweg en Naritaweg. Daar bevinden zich waterkerende dijklichamen en verholten dijklichamen bekend onder dijkvakcodes A524-001 (waterkerend) A524-004 (waterkerend) en A525_001 (verholten). Deze locatie ligt in en nabij polder De Lange Bretten met een waterpeil van NAP -1,20m.

De ligging van de referentielijn en zoneringen van de waterkering zijn te vinden op de online legger van AGV, via de link <https://www.agv.nl/onze-taken/legger/>

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2019 en de bijbehorende Beleidsregels voor de Keur AGV.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels voor de Keur van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

| Handeling | Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen: | | Resultaat | Maatschappelijk belang |
|--|--|------------------------------|-----------|------------------------|
| leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken | Hoofdstuk 8 | Beleidsregel 8.1, 8.4 en 8.5 | Voldoet | n.v.t. |

Overwegingen

Overgang naar nieuwe Keur

De aanvraag is ingediend op het moment dat de Keur AGV 2017 nog van kracht was. Op 1 november 2019 is de Keur AGV 2019 van kracht geworden. Op dat moment was er nog geen beslissing op de aanvraag voor de vergunning genomen. De aanvraag is daarom aan de Keur AGV 2019 en bijbehorende beleidsregels getoetst. Volgens de overgangsbepalingen in de Keur AGV 2019 gelden onderdelen van de aanvraag waarvoor krachtens de nieuwe Keur een vrijstelling geldt, als een melding of aanvraag voor maatwerk.

Toetsing

De vergunningplichtige activiteiten zijn het aanleggen en hebben van middenspanningskabels **dwars** door de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en een verholten waterkering. De aanvraag is op dit onderdeel beoordeeld aan de hand van de oogmerken (artikel 2.13 van de Keur) en de specifieke zorgplichten (artikel 2.14 van de Keur). Dit geldt ook voor de afwijking op de regels van het Keurbesluit AGV 2019 (aanvraag voor maatwerk).

De oogmerken (of doelstellingen) zijn:

- a. het waarborgen van de goede staat en werking van de waterkering;
- b. het waarborgen van de mogelijkheid van doelmatige inspectie van de staat en werking van de waterkering; en
- c. het in standhouden van het waterkerend vermogen van de waterkering tegen maatschappelijk aanvaardbare lasten.

Hierbij zijn de Beleidsregels voor de Keur van AGV gebruikt als afwegingskader.

Beide waterkeringen die gekruist worden zijn niet direct waterkerend. Dit betekent dat de waterkeringen niet direct aan water grenzen. Ook gaat het om een verholten waterkering en een waterkerend dijklichaam met een minimaal hoogteverschil ten opzichte van de omgeving. De stabiliteit van de waterkeringen is daarom niet in het geding bij het kruisen. Bovendien wordt gewerkt in open ontgraving, waardoor de bovengrond goed verdicht kan worden na afloop van de werkzaamheden. Zodoende hebben de aangevraagde werkzaamheden geen nadelige gevolgen voor de goede staat en werking van de waterkering.

De reden dat maatwerk wordt verleend voor het leggen van middenspanningskabels in de lengterichting van de waterkering, is dat er reeds een bestaand 150 kV-verdeelstation aan de Theemsweg (waarlangs de primaire waterkering loopt) staat. Het is daarom niet mogelijk om een tracé aan te leggen buiten de zoneringen van de waterkering. Daarnaast gelden - vanuit de impact op de waterkering gezien - dezelfde overwegingen als in de bovenstaande alinea.

Conclusie

De vergunning en het maatwerk kunnen worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 30 oktober 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

PSMS B.V. is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2019-0048902 Aanvraagformulier watervergunning met OLO 4746483;
- DMS2019-0048899 Tekening tracé;
- DMS2019-0048898 Tekening gestuurde boring;
- DMS2019-0044900 Volmacht

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die zijn vrijgesteld op grond van het Keurbesluit AGV 2019 (en waarop geen maatwerk van toepassing is) is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De kabels gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende

maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.