Schaal 1:1000



SCHAAL:
1:1000/1:250

AFSTAND	TERREINHOOGTE	BOVENK. LEIDING t.o.v. N.A.P.	MINIMUM DEKKING 1.00m (tenzij anders vermeld)	AFSTAND t.b.v. CONSTRUCTIE	KENMERK	BOCHTEN 2,5D (tenzij anders vermeld) INCL. BOCHTNR.
0.00	1.20			0.00	INTREDE	
6.89	1.20	-0.42	1.62	6.89	GEB. LEIDING 12 METER	15° 40D 02-B01
50.05	1.20	-11.89	13.09			
70.15	1.20	-17.36	18.56	70.15	ELAS. BOCHT	hor: 3.84° 02-E01
90.25	1.20	-22.76	23.96			
105.81	1.20	-26.59	27.79	105.81	ELAS. BOCHT	hor: 2.97° ver: 4.57° 02-E02
121.37	1.20	-29.77	30.97			
167.27	1.20	-34.72	35.92	167.27	ELAS. BOCHT	ver: 10.43° 02-E03
193.78	1.20	-36.39	37.59			
197.18	1.20	-36.39	37.59			
230.90	1.20	-36.39	37.59	230.90	ELAS. BOCHT	hor: 11.93° 02-E04
264.62	1.20	-36.39	37.59			
452.05	0.78	-36.39	37.17			
507.86	0.45	-33.19	36.84	507.86	ELAS. BOCHT	hor: 10.52° ver: 13.00° 02-E05
562.24	0.13	-23.83	23.96			
589.80	-0.03	-17.46	17.43	589.80	ELAS. BOCHT	hor: 5.26° 02-E06
617.36	-0.05	-11.10	11.05			
658.75	-0.05	-1.55	1.50	658.75	GEB. LEIDING 12 METER	13° 40D 02-B02
666.23	-0.05			666.23	UITTREDE	

DETAIL: WAC-32346-001 TERREINLEIDING ARLANDAWEG | A10 GVB - TRAM | TER INDICATIE OUD SLOTERDIJK STATION (1980) | Waterkering | WAC-32346-003 TERREINLEIDING BRETTENPAD

LEIDING GEGEVENS INCL. WANDDIKTE/BEKLEDING: W.D. 8.0 mm W.D. PE 5.2 mm | DN300/450 ST/PUR/PE P355NH HDD L: 674.29 m W.D. 5.6 mm W.D PE. 7.1 mm | W.D. 8.0 mm W.D. PE 5.2 mm

COORDINATEN KNIKPUNTEN

KNIK #	X – COORDINAAT	Y – COORDINAAT	KNIK #	X – COORDINAAT	Y – COORDINAAT
02–E01	117864.865	488845.252	02–B01	117801.612	488843.981
02–E02	117900.495	488843.580	02–B02	118450.608	488843.896
02–E03	117961.663	488837.519			
02–E04	118025.102	488831.234			
02–E05	118299.974	488861.439			
02–E06	118382.574	488855.299			
02–Intrede	117794.724	488843.842			
02–Uittrede	118457.975	488842.661			

ALGEMENE OPMERKINGEN

- BIJ BOCHTEN EN EXPANSIEVOORZIENINGEN VAN TERREINLEIDINGEN, EXTRA GRONDVERBETERINGEN TOEPASSEN, I.O.M. UITVOERING WARMTE.
- TRACE WARMTEDISTRIBUTIE VRIJ HOUDEN VAN BOUWMATERIAAL.
- ALLE AFTAKKINGEN BOVENUIT, TENZIJ ANDERS VERMELD.
- KRUISING MET KABELS/LEIDINGEN TERPLAATSE IN OVERLEG OPLOSSEN.
- BIJ KRUISINGEN MET RIOOL, TUSSENRUIMTE KLEINER DAN 200MM, OPVULLEN MET EXPANSIEKUSSENS.
- ALLE MAATVOERINGEN IN MILLIMETERS OF METERS, TENZIJ ANDERS VERMELD.
- HOOGTEMATEN IN METERS NAP, GEMETEN VANAF BOVENKANT BUIS.
- MAATVOERING, M.B.T. PREFAB AANSLUITLEIDINGEN, IN HET WERK CONTROLEREN.
- COORDINAATPUNTEN HART TRACE, TENZIJ ANDERS VERMELD.
- DE OP TEKENING AANGEGEVEN EXPANSIEKUSSENS DIENEN ZOWEL AAN DE BINNEN- ALS BUITENZIJDE VAN DE LEIDINGEN TE WORDEN TOEGEPAST.

VOOR UITVOERING
datum van uitgifte
02-09-2019
werkvoorbereider | projectleider

GERELATEERDE TEKENINGEN

- KLIC 180021318 D.D.: 22–03–2018
- KLIC 180021319 D.D.: 22–03–2018
- KLIC 180021320 D.D.: 22–03–2018

LEIDING OPMERKINGEN

- DE AANGEGEVEN NAP HOOGTE IS VANAF BOVENKANT WARMTELEIDING.
- DE OPGEGEVEN X–Y COORDINATEN GEVEN HART AANVOER TRACE AAN.
- CIRCA–MATEN TIJDENS MONTAGE CONTROLEREN EN ZONODIG AANPASSEN.

LEGENDA K&L

- I — B - PETROCHEMIE
- BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- V — D - DATATRANSPORT
- O — H - GAS HOGE DRUK
- O — L - GAS LAGE DRUK
- H - HOOGSPANNING
- L - LAAGSPANNING
- LANDELIJK HOOGSPANNINGSNET
- M - MIDDENSPANNING
- OVERIG
- PERSRIOOL
- ▷ — V - RIOOL (VRIJVERVAL)
- WN — WN - WARMTE
- WATERLEIDING
- WEES (ONBEKEND)

INDIEN NIET ANDERS OP TEKENING AANGEGEVEN, DIENEN MINIMAAL DE EISEN VAN DE LEVERANCIER AANGEHOUDEN TE WORDEN.

Rev.	Wijziging	Datum	Get.
H			
G			
F			
E			
D	Voor uitvoering	02-09-2019	GvdB
C	Netdesign	31-05-2019	GvdB
B	DO ter goedkeuring	22-02-2019	GvdB
A	VO	14-12-2018	GvdB

	Datum	Naam
Get.	02-09-2019	G. vd Bosch
Gec.	02-09-2019	E. vd Neut
Gez.		

Amerikaanse projectie

NUON Warmte Regio Midden
Postbus 41920
1009 DC Amsterdam
WARMTE.TEKENKAMER.ALMERE@NUON.COM

Schaal: 1:1000 Formaat: A1 Afdeling: AANLEG
Projectnummer: NWN 00042815
Netwerkplannummer: 550032346

Amsterdam, Westerpark
GWL terrein
HDD Brettenpad DN300/450 Aanvoer

WAC–32346–002–D–VU
Blad 1/1

Bestandsnaam: G:\03 - AE\2018\AE18002 - Nuon diverse projecten\AE18002-03 GWL terrein\8?Results\3-Tekening\1-Dwg\190902 - WAC-32346-002-D-VU HDD AANVOER Brettenpad.dwg