

Nieuwe verhardingen (in de mail weergegeven in figuur 3)

Nummering	locatie	verharding	aantal		document
	fietspad Noordzijde	asfalt	2121	m2	1706445-00935
	Verharding van de tunnel excl. Fietspad	beton	276	m2	1706445-00717
	Brug over de Karnemelksloot	Beton	240	m2	1706445-00712
	Sloop oude brug over de Karnemelksloot	beton/ staal	-81	m2	
	Aanbrengen 3 parkeervakken	grasbetonstenen	38	m2	1706445-00935
	Aanbrengen onderhoudsweg naar pompput	grasbetonstenen	129	m2	1706445-00935

Totaal nieuwe verhardingen

2723,00 m2

Nieuwe wateroppervlak

	Nieuw aan te brengen sloten (in de mail weergegeven in figuur 4)				document
N1	Gekromde sloot om bouwterrein		389	m2	1706445-05853
N2	Waterpartij 1		104	m2	1706445-05853
N3	Waterpartij 2		110	m2	1706445-05853
N4	Sloot achter dijk		10	m2	1706445-05853
O1	Opschonen sloot zodat deze weer watervoerend wordt.			m2	1706445-05853
N5	Nieuw aan te brengen water bij brug		61	m2	1706445-05853
	Totaal nieuw aan te brengen sloten		674	m2	

Te dempen wateroppervlak

d1	Dempen water in sloot t.b.v. duiker		7	m2	1706445-05853
d2	Dempen sloot haaks op het spoor		195	m2	1706445-05853
d3	Dempen sloot in lengte richting van het spoor		74	m2	1706445-05853
d4	Dempen watergang t.b.v. betreden weiland		11	m2	1706445-05853
d5	Dempen watergang t.b.v. duiker onder fietspad		17	m2	1706445-05853
d6	Dempen Karnemelksloot ter plaatse van bestaand kunstwerk		19	m2	1706445-05853
	Totaal te dempen wateroppervlak		323	m2	

Totaal nieuw wateroppervlak

351 m2

Oevers

	Te verwijderen harde oever		-26	m1	1706445-05853
	Aan te brengen natuurvriendelijke oever met beschoeiing		44	m1	1706445-05853
	Aanpassen oevers om naar bestaande taludlijn		16	m1	1706445-05853

Totaal verbeterde oever

34 m1