SITUATIE
SCHAAL 1 : 200

Legenda

- Werkgrens
- Kadastergrens
- Bestaande situatie
- Aanbrengen opsluitbanden — Afm. 100x200 mm
- Aanbrengen opsluitbanden — Afm. 200x250 mm
- Aanbrengen trottoirbanden — Afm. 50/200x250 mm, met dubbele streklaag, BSS 210x105x80 mm, Kleur: rood
- Aanbrengen afzetpaal — Type: zie bestek
- Aanbrengen trottoirkolk — Type: zie bestek
- Aanbrengen straatkolk — Type: zie bestek
- Onderbegroeiing — Soort: zie bestek
- Stuwput/inspectieput
- Aanbrengen opsluitbanden — Afm. 60x200 mm
- Nieuwe bomen
- Lichtmast
- Wijzigingspijl — wijz. 22-11-17
- Aanbrengen betonstraatstenen — Afm. 210x105x80 mm, kleur: grijs
- Aanbrengen P-vakken — BSS 210x105x80 mm, Kleur: zwart, ellebooverband; BSS 210x105x80 mm, kleur: grijs (rand)
- Aanbrengen straatverharding — Afm. 210x105x80 mm, keperverband
- Aanbrengen trottoir — Afm. 300x300x70 mm
- Aanbrengen inritblokken — Afm. 100/200x500x650 mm, vlakken op stampbeton
- Aanbrengen trottoirbanden — Afm. 180/200x250 mm
- Hoogteontwerp nieuwe situatie
- Hoogte bestaande situatie
- Inrit
- Bestaande bomen
- Bestaande beschoeiing
- TGS groeiplaatsvoorziening
- Wortelscherm — Type: zie bestek
- Te verplaatsen bomen
- Te kappen bomen

BIJBEHOHORENDE TEKENINGEN:

- Details; tekening 151650-T-203
- Dwarsprofielen; tekening 151650-T-205

ALGEMEEN:

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

0 2 4 6 8m

Straat	Bestaande capaciteit	Nieuwe capaciteit
Vreelandseweg	45	26
Esdoornlaan	38	35
Wethouder Bloklaan	17	15
Uiterdijksehof	63	59
Acacialaan	20	24
Prunuslaan	14	14
Meidoornlaan	45	47
Kastanjelaan	25	27
Totaal	267	247

uitgave	wijzigingen	datum
4.0	Borden toegevoegd, parkeervakken aangepast	14-02-2018
3.0	Wijziging omtrent bomen verwerkt	14-02-2018
2.0	Groenstrook doortrekken bij Wethouder Bloklaan	09-08-2017
1.0	Eerste uitgave	19-07-2017

project: Herinrichting Overmeer-Zuid
onderdeel: Inrichtingsplan
Bestek Vreelandseweg deel 1
t.b.v. Waternet
opdracht: Gemeente Wijdemeren

Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf
Podium 9
Postbus 2674
3800 GE Amersfoort
T +31 (0)88 18 66 010
E amersfoort@avecodebondt.nl

	getekend	gecontroleerd	gezien	project nr.	151650	versie	4.0	blad 1 van 1
naam/par	MSB	RSE	DAO	schaal	1:200	status/uitgave		tek.nr.
datum	14-02-2018	14-02-2018	14-02-2018	formaat	A0	Definitief		151650-T-201