

Van: [George van Haaster](#)
Aan: [Pols, Sabine](#)
Onderwerp: Aanvullende gegevens - Watervergunning Brug de Goog
Datum: donderdag 21 maart 2019 15:20:16
Bijlagen: [image002.png](#)
[image005.png](#)

Goedemiddag Sabine,

Zoals telefonisch besproken wat aanvullende gegevens omtrent de werkzaamheden aan de Brug de Goog:

- De bestaande houten palen worden ter hoogte van de waterbodem afgezaagd, hierna wordt het bovenste gedeelte verwijderd.
- De nieuwe stalen buispalen worden hoogfrequent aangebracht, dit is een trilling arme funderingstechniek.
- Het grootste gedeelte van de werkzaamheden worden vanaf de kant uitgevoerd, voor enkele werkzaamheden zoals herstelwerkzaamheden aan de landhoofden wordt een ponton gebruikt. De watergang onder de brug door is een doodlopende watergang, na zo'n 130 meter stuit deze op een molen (Meermolen De Onrust).
- De stremming van het landverkeer is afhankelijk van de wens van onze opdrachtgever (gemeente Gooise Meren).

Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Ing. George van Haaster
Calculatie/Werkvoorbereiding afdeling Techniek
Mob. +31 (0)6 1205 4444
Aanwezig: ma, di, do en vrij

GRIEKSPoor

Bezoekadres:
Venneperweg 905
2152 MD Nieuw-Vennep

g.vanhaaster@griekspoor.nl
www.griekspoor.nl

Tel. +31 (0)252 672 614



Topsport in civiele techniek