herstraten BSS in huidig straatverband

aansluiten op bestaande hoogte fietspad

aansluiten op bestaande hoogte rijweg

Mijdrechtse dwarsweg

bestaande drempel

bestaande drempel

bestaande drempel

Duiker 1

Duiker 2

Duiker 3

Duiker 4

BESTAANDE PEILSCHEIDING

PLAATSEN DAMWAND

W.S. -6.75

W.S. -6.30

4x portaal - D01 - BB11-R

aanbrengen dukers RObu PP Ø800 (inw.) bob -7.35 incl. blokkenmat in bestek woonrijp maken appartementen

aanbrengen duiker RObu PP Ø800 (inw.) bob -7.35 incl. blokkenmat, 2.00x2.00m

reeds aangebrachte RObu PP Ø800 (inw.) bob -7.35

nieuwe perceelgrens

definitieve kant water

afwerken naar bestaand maaiveld

bestaande duiker RObu PP Ø800 (inw.) bob -7.35

manteibuis ov Ø110

bodem -7.50

blokkenmat, 2.00x2.00m

teekenstrige ontsluiting tank

waterpartij en beschoeiing in bestek woonrijp maken appartementen

aansluiten op bestaande hoogte voetpad

doorvoer door beschoeiing voor pvc Ø160

info centrum

doorspuitpunt

aansluiten op bestaande hoogte rijweg

Markeerlaan

G12A

G12B

VERKLARING

- AANBRENGEN RWS-BAND 0.34/0.45x0.25
- AANBRENGEN RWS-BAND 0.11/0.22x0.25
- AANBRENGEN OPSLUITBAND 0.10x0.20
- AANBRENGEN RIJWIELPADBAND 0.04/0.12x0.25
- AANBRENGEN ROTONDE ELEMENTEN
- AANBRENGEN KOLKAANSLUITING PVC Ø125
- AANBRENGEN KOLKAANSLUITING PVC Ø160

- V1 EINDBAND 0.34/0.45x0.25 NAAR 0 ZICHT
- V2 VERLOOPBAND TROTTOIRBAND 0.13/0.15x0.25 NAAR RWS-BAND 0.11/0.22x0.25
- V3 VERLOOPBAND RIJWIELPADBAND 0.04/0.12x0.25 NAAR OPSLUITBAND 0.12x0.20
- V4 EINDBAND RIJWIELPADBAND 0.04/0.12x0.25 NAAR 0 ZICHT
- AANBRENGEN TROTTOIRKOLK, TYPE TRK-2000
- AANBRENGEN TROTTOIRKOLK, TYPE TRK-2070 (RIJWIELPADBAND)

- AANBRENGEN GEBAKKEN KLINKERS, DIKFORMAAT, HALFSTEENSVERBAND, KLEUR ROOD-PAARS GEREDUCEERD, DIK 0.08
- AANBRENGEN TEGELS 0.30x0.30X0.08, HALFSTEENSVERBAND, KLEUR GRIJS
- AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT, HALFSTEENSVERBAND, KLEUR GRIJS
- -SMA-NL 8G+, DIK 0.030 -AC 22 BIND TL-IB, DIK 0.060
- -SMA-NL 8G+, DIK 0.030 -AC 22 BIND TL-IB, DIK 0.060 -AC 22 BASE OL-IB, DIK 0.140
- -SMA-NL 11B, DIK 0.035 -AC 22 BIND TL-IB, DIK 0.055 -AC 22 BASE OL-IB, DIK 0.140
- -SMA-NL 11B, DIK 0.035 -AC 22 BIND TL-IB, DIK 0.055 -AC 22 BASE OL-IB, UITVULLAAG VAN 0 TOT 0.06

- -SMA-NL 11B, DIK 0.035 -AC 22 BIND TL-IB, DIK 0.055 -AC 22 BASE OL-IB, DIK 0.050 -AC 22 BASE OL-IB, DIK 0.140
- -AC 11 SURF DL-A, DIK 0.035 -AC 22 BASE OL-A, DIK 0.115
- AANBRENGEN RODE COATING FIETSPAD RAL 3009
- (0.10) ONONDERBROKEN LIJN THERMOPLAST
- 3-3 (0.10) ONDERBROKEN LIJN THERMOPLAST
- 1-1 (0.10) ONDERBROKEN LIJN THERMOPLAST
- 0.30-2.70 (0.10) ONDERBROKEN LIJN THERMOPLAST

- DREMPELMARKERING THERMOPLAST
- BLOKKEN EN HAAIENTANDEN IN THERMOPLAST
- ZEBRAPAD MARKERING, 0.50X4.00 IN THERMOPLAST
- VLAK MARKERING IN THERMOPLAST
- TERREIN AFWERKEN EN GRAS INZAAIEN
- -5.20 AANLEGHOOGTE
- ZICHTHOOGTE BAND

- AANBRENGEN BESCHOEIING
- LICHTMAST DOOR DERDEN
- G12A AANBRENGEN BEBORDING INCL. VERKEERSBORDPAAL
- AANBRENGEN MANTELBUIZEN TBV OPENBARE VERLICHTING
- GRENS WERKTERREIN

MATEN IN METERS
HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.

UITVOERINGSTEKENING

Opdrachtgever
GEMEENTE DE RONDE VENEN

Project
ROTONDE MIJDRECHTSE DWARSWEG - DE MARICKEN

Onderdeel
Nieuwe situatie

Projectnummer	Tekeningnummer	Versie	Datum van uitgave	Ontwerpfase	Contractnummer
353345	353345-T005-L01	A	09-04-2019	Bestek	

Blad	Van	Schaal	Formaat	Kantoor	Gec.	Gec.	Acc.
2	4	1:200	A0L6	De Bilt	NvW	MW	RvH

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO

353345-T005-L01-1.DWG