


- Legenda**
- Werkgrens
 - Stalen damwand met houten voorhangschort
Visuele inspectie 1x per jaar
 - Stalen damwand met metselwerk
Visuele inspectie 1x per jaar
 - Stalen platen met houten voorhangschort
Visuele inspectie 1x per jaar
 - Schelpenpad bewoners
Visuele inspectie 1x per jaar
 - Wandelpad, halfverharding
Visuele inspectie 1x per 2 jaar
 - Wandelpad, straatbaksteen
Visuele inspectie 1x per 2 jaar
 - Graspad 6x per jaar maaien
Visuele inspectie 1x per 2 jaar
 - Dever 1x per jaar riet maaien
Visuele inspectie 1x per jaar
 - Vissbos
Visuele inspectie 1x per jaar
Onderhoud 1x per 7 jaar
 - Haag snoeien 1 tot 2x per jaar
 - Vestinghaag snoeien tot afgestemde hoogte 1x per 2 tot 3 jaar
 - Bomen snoeien (licht) 1x per jaar
Bomen snoeien 1x per 4 jaar;
Daarbij komt het snoeien van takken die dreigen te vallen en het verwijderen van bomen die in hun geheel dreigen om te vallen.
1 keer per 6 jaar
 - Wilgen snoeien eerste keer na 3 tot 4 jaar
Snoeien om en om 1x per 3-5 jaar
 - Sterk vormers om de 5 tot 10 jaar tot afgestemde hoogte snoeien
 - Bomenrij t.h.v. Kloosterstraat 52 dichthouden tot bovenhoogte wal
Zie tekening: "18v1279-TEK-418"
 - Speelvlak 1x per jaar visuele inspectie, houtsnippers aanvullen waar nodig
 - Beplanting (klimop) op bunker snoeien 1x per 2 a 3 jaar rekening houdend met ecologie
 - Corfstenalen doorsnijden 1x per jaar visuele inspectie, aanstootgevende graffiti verwijderen



Opmerkingen

Voor meer informatie m.b.t. beheer en onderhoud zie plan: "18v1279-PLA-011"

Beheer trappen meenemen met het beheer halfverharding
Beheer betonvlak meenemen met het beheer wandelpad straatbaksteen
Drainage 1x per 5 jaar doorspuiten

Boomsorten:
Cs Castanea sativa - Tamme kastanje
Jr Juglans regia - Gewone walnoot of eikernoot
Qr Quercus robur - Zomereik
Sa(k) Salix alba (knotvorm) - Schietwilg
Th Tilia (herplant) - Hollandse of gewone linde
Uc Ulmus 'Columella' - Iep

3.	03-03-2020	Ancering damwand aangepast	AvD	TG			
2.	19-02-2020	Maaien van riet toegevoegd	AvD	TG			
1.	13-02-2020	Opmerkingen OG+MTD verwerkt	AvD	TG			
Versie		Datum:	Omschrijving:	Get:	Par:	Gez:	Par:



Project:

Bouwteam vestingwal Muiden

Onderdeel:

Beheer en onderhoud

Tekeningnummer:

18v1279-TEK-501

Type tekening:

Definitief

Ontwerperdatum:	Formaat:	Schaal:	Getekend:	Par:	Gezien:	Par:
25-10-2019	A1	1:500	AvD		TG	

Opdrachtgever:

Gemeente Gooise Meren

Brinklaan 35

1404 EP Bussum

Contactpersoon: W. Romeijn

Telefoonnummer: 06 21282032

G. van der Ven bv Aannemingsbedrijf

van Heemstraweg 2

5306 ZG Brakel

☎ : 0418-671510

✉ : 0418-672197

✉ : info@vandervan.nl

🌐 : www.vandervan.nl