



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V67011

Ten name van: Schiphol Nederland B.V. (01-33)
t.a.v. de heer A. Vonk
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Locatie: Koolhovenlaan en Provincialeweg N201-Rijkerdreef te Schiphol



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 8 augustus 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Schiphol Nederland B.V. (01-33), om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het naar verwachting in de periode van 3 september 2018 tot en met 28 januari 2019 onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 15 m³ per uur en een totaal debiet van 11.770 m³ door middel van open bemaling en/of horizontaal bemalen drainage in verband met de realisatie van een bergingskelder en een waterbassin en het plaatsen van een pompput, slibvangput (2x), wielwasinstallatie en een septictank;
- het lozen van het onttrokken grondwater op oppervlaktewater op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen;
- het uitvoeren van ontgravingen dieper dan 1,50 m min maaiveld voor de realisatie en het tijdelijk tot uiterlijk 1 januari 2024 hebben van een bergingskelder en een open folie opslagbassin en het plaatsen van een pompput, slibvangput (2x), wielwasinstallatie en een septictank;
- het aanbrengen en hebben voor een periode van maximaal 5 jaar van 72.300 m² verhard oppervlak;
- het ter compensatie van de toename van 73.500 m² verhard oppervlak aanbrengen en tot uiterlijk 1 januari 2024 hebben van een tijdelijk alternatieve waterberging bestaande uit een ondergrondse bergingskelder en een bovengronds open folie opslagbassin met een inhoud van 4.408 m³ en met een afvoernorm van 0,1 m³/ha/minuut;

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder nabij de Koolhovenlaan en Provincialeweg N201 (Rijkerstreek) te Schiphol Zuidoost voor de aanleg van de tijdelijke DTOP te Schiphol Zuidoost.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.115322.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- omschrijving werkzaamheden;
- aanvullende e-mail d.d. 7 augustus 2018;
- situatie- en constructietekeningen;
- bemalingsadvies betreffende 'Inrichting waterhuishouding DTOP terrein Schiphol-Zuidoost' met nr. S 18.186-B5/TE versie 7.0 d.d. 30 juli 2018 van Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.;
- notitie bodemrisico analyse gronddepot (DTOP) d.d. 20 februari 2018 van Tauw.



1.1 Algemene regel

Het naar verwachting in de periode van 3 september 2018 tot en met 28 januari 2019 onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 15 m³ per uur en een totaal debiet van 11.770 m³ door middel van open bemaling en/of horizontaal bemalen drainage in verband met de realisatie van een bergingskelder en een open folie opslagbassin en het plaatsen van een pompput, slibvangput (2x), wielwasinstallatie en een septictank in de Haarlemmermeerpolder nabij de Koolhovenlaan en Provincialeweg N201 (Rijkerstreek) te Schiphol Zuidoost voor de aanleg van de tijdelijke DTOP te Schiphol Zuidoost.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

Op de grondwateronttrekking zijn de voorschriften uit de algemene regels van toepassing. De voor u geldende voorschriften treft u aan in de bijlage.

Middels het stellen van specifieke voorschriften tracht Rijnland, met de thans aanwezige kennis en informatie zo goed mogelijk de eventueel nadelige effecten van de onttrekking te mitigeren. U blijft echter verantwoordelijk voor schadelijke gevolgen die door de grondwateronttrekking ontstaan en de eventuele verplichtingen daaruit voortvloeiend.

Besluit lozen buiten inrichtingen

Voor de lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn de algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Besluit lozen buiten inrichtingen. Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings- en meetplichtig is. Hiervoor verwijs ik u naar de bijlage van dit besluit. Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings- en meetplichtig is (zie bijlage).

1.2 Algemene regel met maatwerk

Het uitvoeren van ontgravingen dieper dan 1,50 m min maaiveld voor de realisatie en het tijdelijk tot uiterlijk 1 januari 2024 hebben van een bergingskelder en een open folie opslagbassin en het plaatsen en hebben van een pompput, slibvangput (2x), wielwasinstallatie en een septictank in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder nabij de Koolhovenlaan en Provincialeweg N201 (Rijkerstreek) te Schiphol Zuidoost voor de aanleg van de tijdelijke DTOP te Schiphol Zuidoost.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.



1.3 Vergunningplicht

- Het aanbrengen en hebben voor een periode van maximaal 5 jaar van 72.300 m² verhard oppervlak;
- het ter compensatie van de toename van 73.500 m² verhard oppervlak aanbrengen en tot uiterlijk 1 januari 2024 hebben van een tijdelijk alternatieve waterberging bestaande uit een ondergrondse bergingskelder en een bovengronds open folie opslagbassin met een inhoud van 4.408 m³ en met een volume van minimaal 55 mm gerekend over de toename van verhard oppervlak en met een afvoernorm van 0,1 m³/ha/minuut;

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder nabij de Koolhovenlaan en Provincialeweg N201 (Rijkerstreek) te Schiphol Zuidoost voor de aanleg van de tijdelijke DTOP te Schiphol Zuidoost.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Schiphol Nederland B.V. (01-33), Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol.
- II. Conform 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
 - het uitvoeren van ontgravingen dieper dan 1,50 m min maaiveld voor de realisatie en het tijdelijk tot uiterlijk 1 januari 2024 hebben van een bergingskelder en een open folie opslagbassin en het plaatsen en hebben van een pompput, slibvangput (2x), wielwasinstallatie en een septictank in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder nabij de Koolhovenlaan en Provincialeweg N201 (Rijkerstreek) te Schiphol Zuidoost voor de aanleg van de tijdelijke DTOP te Schiphol Zuidoost.



2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Schiphol Nederland B.V. (01-33), Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van 72.300 m² verhard oppervlak;
 - b. het ter compensatie van de toename van 73.500 m² verhard oppervlak aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een tijdelijk alternatieve waterberging bestaande uit een ondergrondse bergingskelder en een bovengronds open folie opslagbassin met een inhoud van 4.408 m³ en met een volume van minimaal 55 mm gerekend over de toename van verhard oppervlak en met een afvoernorm van 0,1 m³/ha/minuut;

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder nabij de Koolhovenlaan en Provincialeweg N201 (Rijkerstreek) te Schiphol Zuidoost voor de aanleg van de tijdelijke DTOP te Schiphol Zuidoost en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:

- omschrijving werkzaamheden;
- aanvullende e-mail d.d. 7 augustus 2018;
- situatie- en constructietekeningen;
- bemalingsadvies betreffende 'Inrichting waterhuishouding DTOP terrein Schiphol-Zuidoost' met nr. S 18.186-B5/TE versie 7.0 d.d. 30 juli 2018 van Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.;
- notitie bodemrisico analyse gronddepot (DTOP) d.d. 20 februari 2018 van Tauw;

die bij dit besluit behoren.

III. De gevraagde vergunning te verlenen tot uiterlijk 1 januari 2024.

- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 20 augustus 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 20 augustus 2018

Aantal bijlagen: 10

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), Postbus 1142, 2302 BC Leiden;
3. Nijmeijer & Mocking Adviesbureau B.V., Fluweelmos 29, 3994 KN Houten;
4. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Algemeen

1. Jaarlijks moet voor 1 maart een overzicht van de in het voorgaande jaar geloosde hoeveelheden en maximaal uurdebiet in m³ en het aantal draaiuren van de alternatieve waterberging aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland worden overgelegd. Hierbij moet een duidelijke verwijzing zijn opgenomen naar het op de alternatieve waterberging aangesloten verhard oppervlak.
2. Ter plaatse van de uitstroomvoorziening van de alternatieve waterberging moet door middel van een debietmeter het geloosde debiet worden gemeten, met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ en uren indicatie).
3. Het tijdelijke opslagterrein waar de alternatieve waterberging bestaande uit de ondergrondse bergingskelder en het bovengrondse open folie opslagbassin wordt aangebracht moet een afschot krijgen naar de goten op het terrein en voorzien worden van een opstaande rand, zodanig dat geen afstroming direct of indirect naar oppervlaktewater (en maaiveld) kan plaats hebben.

Graven en dempen

4. Voordat 73.500 m² verhard oppervlak wordt aangelegd moet de alternatieve waterberging met een volume van minimaal 55 mm gerekend over de toename van verhard oppervlak en bestaande uit een ondergrondse bergingskelder en een bovengronds open folie opslagbassin met een inhoud van 4.408 m³ en met een afvoernorm van 0,1 m³/ha/minuut, dit is maximaal 44 m³/uur, zijn aangelegd.

Inlaten/overstorten/hemelwateruitlaten

5. De uiteinden (hemelwater)uitlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.
6. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

7. *Minstens twee weken* voor aanvang van de ontgraving moet er ter controle van de stijghoogte aan de buitenzijde van de bouwputten een peilbuis aangebracht worden ter monitoring van het diepe grondwater / 1^e watervoerende pakket. Deze peilbuizen moeten dagelijks worden opgenomen tot op het moment dat de grondverbeteringen in de bouwputten zijn uitgevoerd. De bovenzijde van het filter van de peilbuis moet minstens 1,0 m onder de onderzijde van de afsluitende laag zijn gesitueerd.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

8. Wanneer blijkt dat de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket hoger is dan **N.A.P. min 4,50 m**, zoals in het bemalingsadvies is vermeld moet het werk **direct** worden stilgelegd en moet een nieuwe opbarstberekening worden opgesteld.
9. Eerst na goedkeuring van de gewijzigde opbarstberekening door het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving mag met de ontgraving worden verder gegaan.
10. De ontgravingen voor de bergingskelder moeten worden uitgevoerd conform Hoofdstuk 4.3. Verticaal evenwicht (blz. 5, 6 en 7) van het bemalingsadvies en met een ten opzichte van het bemalingsadvies aangepaste strookbreedte van **2,70 m**.
11. De ontgravingen het waterbassin en voor het plaatsen en van de pompput, slibvangput (2x) en wielwasinstallatie moeten worden uitgevoerd conform Hoofdstuk 4.3. Verticaal evenwicht (blz. 5, 6 en 7) van het bemalingsadvies.
12. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is 1,1 of dan 1,00 bij de toepassing van de partiële materiaalfactor van 0,9.
13. Te maken boringen en te plaatsen filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht, het (voor)spuiten is niet toegestaan.
14. Kwel door het aanbrengen van peilbuizen moet worden voorkomen.
15. Horizontaal bemalen drainage moet worden verwijderd, wanneer dit niet mogelijk is moet deze worden afgedopt, zodanig dat deze geen functie meer heeft.
16. Na afloop van de werkzaamheden moeten bouwputten en sleuven worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
17. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
18. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.



Algemeen Technische Voorschriften

19. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
20. Tijdens het uitvoeren van werken:
- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
21. Na het verwijderen van het verhard oppervlak van het tijdelijke DTOP moet de tijdelijke alternatieve waterberging bestaande uit de bergingskelder en het open opslagbassin ook worden verwijderd.
22. Taluds moeten worden hersteld, zodanig dat geen uitspoeling van grond naar oppervlaktewater kan plaats hebben en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat grondverzet is toegestaan in geval van een ontgraving als het graven plaatsvindt tot max. 1,5 meter onder het maaiveld als genoemd in artikel 4 van de algemene regel 20.4 Grondverzet.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen:

Aan de hand van opbarstberekeningen is aangetoond dat bij elk ontgravingsniveau sprake is van een verticale stabiliteit van de ontgraving / van de bodem van de bouwputten en er geen risico bestaat op het opbarsten van de bodems van de bouwputten. Uitgangspunt is dat de ontgravingen conform de omschreven uitvoeringswijze worden uitgevoerd.

Dit met uitzondering van de sleufbreedte bij het graven van de bouwput voor de bergingskelder, waar een maximale sleufbreedte van 2,70 m is toegestaan. Uitgangspunt is ook dat direct na het ontgraven de grondverbetering bestaande uit zand wordt aangebracht.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- a. Het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van 72.300 m² verhard oppervlak;
- b. het ter compensatie van de toename van 73.500 m² verhard oppervlak aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een alternatieve waterberging bestaande uit een ondergrondse bergingskelder en een bovengronds open folie opslagbassin met een inhoud van 4.408 m³ en met een volume van minimaal 55 mm gerekend over de toename van verhard oppervlak en met een afvoernorm van 0,1 m³/ha/minuut;

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder nabij de Koolhovenlaan en Provincialeweg N201 (Rijkerstreek) te Schiphol Zuidoost voor de aanleg van de tijdelijke DTOP te Schiphol Zuidoost is getoetst aan:

- Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:



Hoogheemraadschap van
Rijnland

1. artikel 2, 3 en 4 van Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte.

In beleidsregel 11.4 is in artikel 4 de mogelijkheid gegeven om een alternatieve berging toe te staan. Voor Schiphol kan deze regel worden toegepast met de motivering:

De uitbreiding van verhard oppervlak betreft de aanleg en het tot uiterlijk 1 januari 2024 hebben van een 'definitief' tijdelijk opslagterrein te Schiphol Zuidoost voor de opslag van met PFOS / PFOA verontreinigde grond dat vrijkomt bij de diverse (bouw)projecten te Schiphol.

Nabij Schiphol is het aanleggen van open water gelimiteerd vanwege de mogelijk vogel aantrekkende werking op grond van het LIB. In het gebied vinden nog meer veranderingen plaats waarvoor vervangend water wordt gegraven. Voor de hoeveelheid compenserend water voor dit tijdelijk opslagterrein is in de directe omgeving geen ruimte beschikbaar. In de plannen van Schiphol is voorzien om over 5 jaar op deze locatie andere ontwikkelingen te realiseren. De locatie is gelegen ter plaatse van de ruimtelijke reserveringstrook voor de Parallele Kaagbaan. Vanwege de voorwaarden van de LIB en vanwege de tijdelijkheid van de uitbreiding van verhard oppervlak kan in deze situatie worden afgeweken van de regel om compensatie te realiseren in het graven van water en in te stemmen met een alternatieve berging.

Al het water dat op het verhard oppervlak valt dient afgevoerd te worden via de bergingskelder en het folie opslagbassin. Ter voorkoming van directe afstroom naar oppervlaktewater (maaiveld) dient een verhoging van 13 cm rondom het verhard oppervlak en de weg aanwezig te zijn en het terrein een afschot krijgen naar de op het terrein gelegen goten.

De afvoercapaciteit van de alternatieve berging dient zodanig te zijn gedimensioneerd dat een gelijke afvoer naar oppervlaktewater plaats heeft als dat via onverhard zou gebeuren, derhalve met een afvoernorm van 0,1 m³/ha/minuut. Bij het totaal aan verhard oppervlak van 73.500 m² (7,35 ha) is dit een debiet van maximaal 44 m³/uur.

Een en ander is ook verwerkt in de in deze Watervergunningen opgenomen voorschriften.

De alternatieve waterberging bestaande uit de bergingskelder en het open folie opslagbassin is onlosmakelijk verbonden met de realisatie en de toename van verhard oppervlak voor het tijdelijke DTOP. Na het verwijderen van de tijdelijke DTOP moet de alternatieve waterberging bestaande uit de bergingskelder en het open opslagbassin ook worden verwijderd. De alternatieve waterberging mag niet worden ingezet voor andere projecten.

Wanneer in de toekomst het gebied op een andere wijze zal worden ingericht zal wat betreft de waterberging voldaan moeten worden aan de dan geldende regels.

Voor de alternatieve berging wordt voldaan aan de randvoorwaarden wat betreft het volume van de berging en de lozingssnelheid. Een en ander is getoetst door de Afdeling Beleid en Planadvies, Team Integraal Water Advies van Rijnland.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

In een eerdere fase is in V66510 een uitrit met een toename aan verhard oppervlak van 1.200 m² gerealiseerd en vergund. Conform afspraak wordt de toenames van verhard oppervlak en de daarbij behorende watercompensatie in deze vergunning meegenomen.

Voor het aanbrengen van duikers, graven en dempen van oppervlaktewater en het verwijderen van 2 dammen in het kader van de realisatie van de DTOP is reeds separaat een vergunning verleend in V66510 en V66826.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder:

- zomerpeil is NAP min 6,02 m;
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 3489
E-mail : theo.urk@rijnland.net



Bijlage 1. Grondwaterlozing

A. Bemaling en monitoring

1. De bemaling en monitoring moet worden uitgevoerd conform het bemalingsadvies betreffende 'Inrichting waterhuishouding DTOP terrein Schiphol-Zuidoost' met nr. S 18.186-B5/TE versie 7.0 d.d. 30 juli 2018 van Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
2. De verlaging van het grondwater ter plaatse van de ontgraving mag niet meer bedragen dan **maximaal 0,30 m** onder de ontgravingsdiepte. Nadat de gewenste verlaging is bereikt moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
3. Wanneer wordt afgeweken van de acceptatie van de melding met betrekking tot onder meer uur- en totaaldebiet, planning of geldigheidsduur, wijziging in de bemaling etc., moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
4. De acceptatie van de melding of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
5. Eventuele voorzieningen voor grondwateronttrekking moeten na beëindigen van de onttrekking zodanig worden verwijderd of afgewerkt dat scheidende lagen niet worden verstoord of ongewenste kortsluitstroming kan worden veroorzaakt. Het afdichten van de onttrekkingsputten moet gebeuren middels het toepassen van bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.

Meet- en Registratieverplichting

6. De onttrokken en geloosde debieten moeten per deellocatie worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).
7. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.
8. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
9. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.
10. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

11. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
12. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
13. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.
14. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken en geloosde hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op grondwater@rijnland.net.
15. Jaarlijks moet in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, per kwartaal, onttrokken hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel ingevuld en aan het hoogheemraadschap worden toegezonden.

Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave en/of via onze website: www.rijnland.net via het menu "Uw loket" naar de optie "Jaaropgave grondwateronttrekking en - infiltratie".

B. Grondwaterlozing

B1. Kwaliteitsdeel grondwaterlozing

Voor lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer of in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

U gaat lozen vanuit een ontwatering buiten een inrichting. U dient rekening te houden met artikel 3.2 van het **Besluit lozingen buiten inrichtingen**.

U bent eveneens gehouden de zorgplicht na te leven zoals die is geformuleerd in artikel 2.1. van het **Besluit lozingen buiten inrichtingen**.

Het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.2 van het Blbi toegestaan, indien:

- het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.

Voor de inhoud van het vorengenoemde artikelen uit het **Besluit lozingen buiten inrichtingen** verwijs ik u naar www.wetten.nl.

De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland.



B2. Heffingsplicht

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwater coëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m³ grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater (debiet) en de verwachte vuillast.

Bij het niet overleggen van de geloosde hoeveelheid grondwater wordt voor het debiet dan het debiet aangehouden zoals aangegeven in uw vergunningaanvraag of melding. Het verdient derhalve aanbeveling een goede registratie van de geloosde hoeveelheden grondwater bij te houden.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.

B3. Bemonsterings- en analyseplicht.

Bij een van lozing van meer dan 400.000 m³ grondwater per kalenderjaar of bij lozing van grondwater vanaf een verdachte locatie geldt een bemonsterings- en analyseplicht. In dergelijke situaties zal door het hoogheemraadschap van Rijnland een meetbeschikking aan u worden toegezonden. In deze meetbeschikking is de monsternamerequentie, te analyseren parameters, analysemethode en wijze van rapportage beschreven. Indien u een dergelijke meetbeschikking niet heeft ontvangen hoeft u voor het vaststellen van de vuillast geen bemonstering en analyse uit te voeren.