



- Legenda**
- te verwijderen beplanting
 - te verwijderen boombeplanting
 - aan te leggen beplanting
 - ✕ te verwijderen duiker
 - ✕ te verwijderen greppel
 - ✕ te verwijderen sloot
 - nieuw_aan_te_leggen_duiker
 - op_te_halen_sloot
 - nieuw aan te leggen sloot
 - aan te passen drainage uitloop
 - aan te vullen terrein
 - nieuw_aan_te_leggen_beregeningsput
 - te verwijderen beregeningsput
 - te verwijderen afstering
 - nieuw aan te leggen afstering
 - Waterlopen_Cat_A
 - Waterlopen_Cat_B
 - Ruipplan_20130713
 - Inbreng_20111001
 - toedeling ws brabantse delta
 - toedeling gemeente zundert

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag aan het landschap van morgen

Bronnen:
Copyright © 2013. Dienst voor het Kadaster en de openbare registers. Afdeling
Copyright Dienst Landelijk Gebied 2013. Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend. A0 - schaal 1:3.000

Weerijds-Zuid

kavelaanvaarding

deelgebied 8

gewijzigd 22 januari 2015

WATERLOO-OPBRANSSE DELTA

18 Juni 2014

In opdracht van DLO

Kavelaanvaardings werken

Werkzaamheden zijn gebaseerd op door GS vastgestelde ruilplan, d.d. 25 november 2013

- 1 te verwijderen beplanting, 5 eiken en 3 kastanjes - *
- 2 nieuw aan te leggen beplanting, zomereik, maat 16-18, 8 st - *
- 3 vervallen
- 4 opnemen afstering, houten palen met gaas, hoogte ca 1,1 m, lengte 243 m
- 5 herplaatsen afstering, houten palen met gaas, hoogte ca 1,1 m, lengte 233 m - *
- 6 te verwijderen beplanting, rij met coniferen met 3 eiken, lengte 301 m - ***
- 7 te verwijderen sloot, inhoud 0,5-1,0 m3/m1, lengte 154 m - ***
- 8 te verwijderen duiker, lengte 6 m - ***
- 9 te verwijderen duiker, lengte 6 m - ***
- 10 te verwijderen sloot, inhoud 1,0 m3/m1, lengte 76 m - ***
- 11 te verwijderen greppel, inhoud 0,5 m3/m1, lengte 79 m - **
- 12 te verwijderen beplanting, 2 knotwilgen en 1 stobbe - *
- 13 te verwijderen greppel, zomereik, maat 16-18, 4 st
- 14 nieuw aan te leggen beplanting, zomereik, maat 16-18, 4 st
- 15 te verwijderen greppel inhoud 0,5 m3/m1, lengte 241 m - ***
- 16 nieuw aan te leggen duiker, beton, diameter 300 mm, lengte 12 m - **
- 17 vervallen (dubbel met natuur)
- 18 nieuw aan te leggen duiker, beton, diameter 300 mm, lengte 12 m - **
- 19 vervallen
- 20 te verwijderen greppel, inhoud 0,5 m3/m1, lengte 30 m - **
- 21 op te halen sloot, bestaande inh. 0,5 m3/m1, nieuwe diepte 0,8 m, lengte 36 m - ***
- 22 nieuw aan te leggen sloot, diepte 0,8 m, lengte 58 m - ***
- 23 te verwijderen sloot, inhoud 1,0 m3/m1, lengte 129 m - ***
- 24 aan te vullen terrein, gemiddelde laagdikte 0,15 m, oppervlakte 0,2525 ha - ***
- 25 vervallen
- 26 aan te vullen terrein, gemiddelde laagdikte 0,20 m, oppervlakte 0,1418 ha - ***
- 27 vervallen (dubbel met natuur)
- 28 te verwijderen beregeningsput - separate vergunningsaanvraag
- 29 nieuw aan te leggen sloot, diepte 1,0 m, lengte 471 m - ***
- 30 aan te passen drainage-uitloop, hoh afstand 8 m, diepte 0,8 m, diameter 100 mm, lengte 76 m - **
- 31 nieuw aan te leggen beregeningsput - separate vergunningsaanvraag
- 32 te verwijderen duiker, lengte 6 m - ***
- 33 nieuw aan te leggen duiker, beton, diameter 300 mm, lengte 12 m - **
- 34 op te halen sloot, bestaande inh. 1,0 m3/m1, nieuwe diepte 1,0 m, lengte 21 m - ***
- 35 nieuw aan te leggen duiker, beton, diameter 300 mm, lengte 12 m - ***
- 36 aan te passen drainage-uitloop, hoh afstand 10 m, diepte 0,8 m, diameter 80 mm, lengte 185 m - **
- 37 nieuw aan te leggen beregeningsput - separate vergunningsaanvraag
- 38 te verwijderen beregeningsput - separate vergunningsaanvraag
- 39 te verwijderen duiker, lengte 6 m - ***
- 40 nieuw aan te leggen duiker, beton, diameter 300 mm, lengte 12 m - **
- 41 op te halen sloot, bestaande inh. 1,0 m3/m1, nieuwe diepte 1,0 m, lengte 21 m - ***

- * vergunningsplichtig gemeente
- ** vergunningsplichtig waterschap
- *** vergunningsplichtig gemeente en waterschap

