



Verklaring:

- Bouwweg, betonstraatstenen keiformaat, hergebruik oude stenen / restpakketten
- Bestaande verharding herstraten
- Afwerking kavels met vrijgekomen zand/grond
- Ontgraving retentie, insteek +3,50 m N.A.P., bodem +2,50 m N.A.P.
- Ontgraving watercompensatie sloten, insteek +2,50 m N.A.P., bodem +1,60 m N.A.P.
- Dempen bestaande sloten met vrijgekomen grond/zand
- Ontgraven nieuwe sloten
- Ontgraven grond depots
- Afwerking terrein
- Opsluitband 200x250 mm, hergebruik oude banden
- Talud ontgravingen/aanvulling
- Straatkolk type: S 1300/80 G81, incl. kolleiding PVC Ø125 mm, kleur: grijs
- Inspectieput VWA met putnummer, putdekselhoogte, b.o.b.-hoogte en inwendige afmeting, incl. aanbrengen putrand met deksel, type: Aquagate P Solo S AME 600/24, putten voorzien van stroomprofiel
- Riolering VWA met materiaal en diameter in mm, kleur: bruin
- Huisaansluiting VWA, PVC Ø125 mm, kleur: bruin incl. inlaat en ontpoppingsstuk
- Inspectieput HWA met putnummer, putdekselhoogte, b.o.b.-hoogte en inwendige afmeting, incl. aanbrengen putrand met deksel, type: Aquagate P Solo S AME 600/24 met roosterdeksel, putten voorzien van stroomprofiel
- Riolering HWA met materiaal en diameter in mm, kleur: grijs
- Huisaansluiting HWA, PVC Ø125 mm, kleur: grijs incl. inlaat en ontpoppingsstuk
- Uitstroompuit HWA met putnummer, putdekselhoogte, b.o.b.-hoogte en inwendige afmeting, incl. aanbrengen maasrooster en rondom grasbetontegels conform detail 4
- Bestaande inspectieput VWA met putnummer, putdekselhoogte, b.o.b.-hoogte en inwendige afmeting
- Bestaande riolering VWA PVC Ø315 mm
- Bestaande persleiding VWA riool HDPE Ø125 mm
- Bestaande persleiding waterschap AC Ø500 mm, incl. 8 meter zakelijkrechtstrook
- Nutstracé conform detail 1
- Bestaande pompput VWA
- Transformator, nieuw te plaatsen door derden
- Te verwijderen hekwerk
- Te verwijderen haag, in afstemming met aangrenzende eigenaar
- Hoogte verharding bouwweg
- Bestaande hoogte
- Kadastrale grens bestaand
- Kadastrale grens nieuw
- Werkgrens
- Stobben verwijderen, bomen reeds gekapt
- Tijdelijke bebording incl. flespaal
- Inritten

Opmerkingen

Maten in meters, tenzij anders aangegeven.
Materiaalmaten in mm, tenzij anders aangegeven.
Peil - hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven.
Diameters in mm, tenzij anders aangegeven.
Huis en kolkaansluiting aanbrengen conform detail 2 en 3.

Revisie:

Nummer:	Datum:	Opr:	Wijziging:
0	28-11-2019	JW	
1	16-12-2019	JW	Opmerkingen gemeente verwerkt
2			
3			

Akertech
adviseurs en regisseurs
in openbare ruimte

Akertech Adviseurs BV.
Telefoon: 013-5229900
info@akertech.nl
www.akertech.nl

Project: **Westwaard te Kaatsheuvel**

Onderdeel: **BRM fase 1 Noord-Oost**

Opdrachtgever: **Gemeente Loon op Zand**

Formaat: A1	Projectnummer: 2019033	Tekeningnummer: 2019033-30	Revisie: 1
Schaal: 1:500	Bestek: 2019033	Status: Definitief	
Opsteller:			
Controle:			