LET OP: Stelconplaten haaks uitlijnen op bestaande keerwanden van Waterschap, eventuele ruimten tussen betonplaten en keerwanden opvullen met betonstraatstenen, keiformaat, verband nader te bepalen

Nabij damwand:
Bestaande verharding betonvloer handhaven
Regenwater afvoeren richting kanaal

18.00
16.00
30.00
1.00
1.00
+3.25
+3.60
+3.35
+3.30
2
2'

Asfalt zagen, onverharde ruimten rondom betonplaten opvullen met betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband. Aansluiten op bestaande verharding

Asfalt zagen, onverharde ruimten rondom betonplaten opvullen met betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband. Aansluiten op bestaande verharding

Locatie 2

Onder en naast hekwerk:
Onverharde ruimten onder hekwerk en naast kantopsluiting rijbaan opvullen met betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband
Regenwater afvoeren naar nieuwe (aan te brengen) goot en straatkolken

Bestaande lijngoot verwijderen
Aanbrengen molgoot van 5 strekken bestonstraatstenen, anctraciet
Aanbrengen 3 stuks straatkolk f.b.v. afwatering
Aanbrengen rioolstreng pvc 160 mm en aansluiten op bestaande betonput in de rijbaan. Dekking rioolstreng 1.00 meter vanaf maaiveld

pvc 160 mm

Onder en naast hekwerk:
Onverharde ruimten onder hekwerk en naast kantopsluiting rijbaan opvullen met betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband
Regenwater afvoeren naar nieuwe (aan te brengen) goot en straatkolken

Betonverharding zagen, aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband

Locatie 1

c.a. 32.16
c.a. 37.70
+3.08
+2.66
+3.50
1
1'

Asfalt zagen, onverharde ruimten rondom betonplaten opvullen met betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband. Aansluiten op bestaande verharding

Wilhelminakanaal Oost

Kanaalstraat

1-1A

Legenda

- bestaande situatie
- bestaand riool
- verwijderen bestaande lijngoot
- aanbrengen molgoot 5 strekken, bss, keiformaat, rood
- pvc 160 mm — aanbrengen kolkleiding HWA riool 160 mm, kleur grijs
- aanbrengen straatkolk
- 2.48 — bestaande hoogte
- +3.08 — nieuwe hoogte
- aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband, standaardrood
  fundering 50 mm straatlaag
  150 mm menggranulaat 0/31,5 mm
- aanbrengen stelconplaten 1990x1990x160 mm incl. facetrand 10x10 mm
  inclusief dubbele wapening van 8 mm
  gesloten bezem structuur met hijsvoorzieningen
  fundering 50 mm metselzand
  150 mm menggranulaat 0/31,5 mm
- zagen betonverharding
- zagen asfaltverharding
- herstraten aansluitende verharding (elementverharding)

datum	nr.	omschrijving
datum	nr.	omschrijving
datum	nr	omschrijving

gemeente Oosterhout
postadres Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout
bezoekadres Stotjesveld 1 Oosterhout
telefoon 14 0162
internet www.oosterhout.nl
Stadsontwikkeling

Project	Wilhelminakanaal-Oost
Onderdeel	Verharden loswal op 2 locaties
Status	DO
datum:	27-11-2024
schaal:	1:250
afm.:	A0
proj.nr.:	n.v.t.
get.:	DdG
gec.:	n.v.t.
Tekeningnummer:	2024-02
Filenaam:	M:\OTH\Civiel\Loswal\Verharden Loswal gemeente Oosterhout