



Legend:

DAT	MS	LS	HS	GHD	WAT	RVV	ROD	BGI	WMN	OVE
Boorlijn	Bestaande Boring	Hulp (zicht) lijn	Kadasterlijn	Straat	Trottoir	Fietspad	Berm	Parkeervak/terrein	Ongeoprukt terrein	Veiligheidsgebied
Rijplaten staal	Dragelassen	Kernzone	Binnenbeschermzone	Buitenbeschermzone	Profiel	Uitleggen buis	Retour leiding			

Doorsnede boorgang:

- 66.2m lengte over de boorlijn.
- 3x Ø 200mm sdr11 PE100 (zw)
- 3x Ø 125mm sdr11 PE100 (zw)
- Ø 497mm bundeldiameter
- Ø 645mm ruimdiameter

Risico en aandachtspunten:

- Aanrijdgevaar tijdens het meten.

Ontwerp akkoord voor oplevering naar de opdrachtgever:

Uitvoerder	Paraaf akkoord
Datum	
Ontwerp akkoord voor uitvoering namens opdrachtgever:	Paraaf opdr.
Opdrachtgever	
Datum akkoord	

Tabel Tangentpunten Boring 240431.6

	X	Y	Z (NAP)
Intrrede	90118.54	396344.09	1.83
Tv1	90113.75	396337.53	-0.60
Tv2	90099.33	396317.82	-4.19
Tv3	90084.91	396298.10	-0.60
Uitfrede	90080.28	396291.77	1.75

Alleen tekeningen in pdf formaat die van een stempel met datum en handtekening zijn voorzien zullen bij opdracht tot uitvoering van het project in behandeling worden genomen.

Opdrachtgever: Infront

Proj. nr. opdr.: 2023EN00049

Initiatiefnemer: Enexis Netbeheer

Rosendaal - Gewenten 49 (HDD 6)

Tekening t.b.v. een horizontale gestuurde boring HDD

Buizen specificatie zie bovenstaande doorsnede boorgang.

Getekend:	Par.	Datum 05-08-2024	Blad: 1 / 1
Gecontroleerd:		Datum 19-12-2024	Formaat: A1
Datum geboord:	n.n.b.	Meet methode: Walk Over	Schaal: Zie tek.
Klic nr.: 2400089165	Status: Ontwerp	Project nr.: 240431.6	
ProRail Kenmerk: N.v.t.		Tekening nr.: 240431.6-OT-B	
Wijziging B 19-12-2024		Extra mantelbuis van Ø125mm SDR11 toegevoegd o.v.v. opdrachtgever.	
Wijziging			