

WERKOMSCHRIJVING:

- * Nieuwe aansluiting voor: Zandeweg 1.
- * Nieuw te graven hoofdtracé inclusief geulbedekking (trottoirtegels), lengte 4 meter.
- * Nieuw te graven hoofdtracé exclusief geulbedekking (berm), lengte 24 meter.
- * Nieuw te graven tracé op terrein particulier / klant, lengte 1 meter (12 meter gedeeltelijke boogzinker / 1 meter berm).
- * 1 x nieuw te leggen mantelbuis, PVC Ø 110 mm, lengte 4 meter.
- * 1 x nieuw te maken boogzinker, lengte 20 meter.
- * Leveren en plaatsen aftakmof, type H-closure: 31.827103.
- * Leggen DB1 (5mm) buis, lengte 49 meter.

- * De nieuwe databuis/kabels op 60cm onder maaiveld leggen.
- * Waar mogelijk, de nieuwe buis naast het bestaande telecomtracé van Eurofiber leggen.
- * Maatvoering is indicatief, onderhevig aan de situatie in het veld.

Meting:

Soort aanvraag:

Bidi SFP:

Alle lengten zijn exclusief graaf- en snijverliezen.



LEGENDA

- Leggen DB1 (5mm)
- Leggen DB2
- Leggen DB4
- Leggen DB7
- Bestaand tracé
- Nieuwe mantelbuis
- Kabel blazen in bestaande buis
- Subducts blazen in bestaande buis
- Kadastrale grens
- Buiskoppeling
- H-closure
- Handhole

Behoort bij Instemming


Opdrachtgever:
Eurofiber Nederland B.V.

Project:
Zandeweg 1

Plaats: Dongen
Gemeente: Dongen
Versie: 1/1

Graven tracé: 28 meter
Blad: 1 van 1
Schaal: 1:500
Formaat: A3

Tekeningnr.:
00032514-001

Projectnr: 00032514
Calculatie nr: F105209
Datum: 15-1-2025
Getekend: 
Blad: 1 van 1
Schaal: 1:500
Formaat: A3