bestaande watergang deel A

bestaande dam
op ca. +5,90m NAP

bs watergang deel B

voorzien van vertraagde
afvoer t.b.v. 2l/s/ha

bestaande gemaal
gemeente

bouwpeil 7,30 m +N.A.P.

Denariusstraat

lijngoot laadkuil

opsluitband op openbaar gebied

aanbrengen schuifpoort

opsluitband op openbaar gebied

opsluitband op openbaar gebied

aanbrengen schuifpoort

aanbrengen hoogte begrenzer
t.b.v. beperking wiellast

opsluitband op openbaar gebied

Rookcontainerveld +6.10m NAP

b.ob. +6.10m NAP

Denariusstraat

Legenda kabels en leidingen

- Eis voorzorgsmaatregel
- Water, netbeheerder(s):
  - Brabant water
- Gasleiding lage druk, netbeheerder(s):
  - Enexis
- Gasleiding hoge druk, netbeheerder(s):
  - Enexis
- Middenspanning, netbeheerder(s):
  - Enexis
  - Fudura
- Laagspanning, netbeheerder(s):
  - Enexis
  - Gemeente Oosterhout
- Datatransport, netbeheerder(s):
  - DELTA Fiber
  - Eurofiber
  - KPN
- Riool vrij verval, netbeheerder(s):
  - Gemeente Oosterhout
- Riool onder druk, netbeheerder(s):
  - Gemeente Oosterhout

Kabels en Leidingen zijn ter indicatie weergegeven
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

Legenda

- Nieuwe perceelsgrens
- Bestaande perceelsgrens
- Bestaande situatie
- Aanbrengen infiltratievoorziening voorzien van ontluchting en inspectieroosters
- Aanbrengen afwateringslijn, voorzien van kolken
- Aanbrengen DWA riolering met b.o.b., materiaal, diameter en stroomrichting
- Aanbrengen SHWA riolering met b.o.b., materiaal, diameter en stroomrichting
- Aanbrengen VHWA riolering met b.o.b., materiaal, diameter en stroomrichting
- Aanbrengen DWA inspectieput
- Aanbrengen SHWA inspectieput
- Aanbrengen SHWA inspectieput voorzien van open roosterdeksel
- Aanbrengen VHWA inspectieput
- Aanbrengen VHWA pompput
- Aanbrengen OBAS inclusief controleput t.b.v. 9810 m2
- -3.79 H01 800x800 — Putdekselhoogte, putnummer en inwendige putafmeting
- Aanbrengen uitstroomvoorziening SHWA
- Aanbrengen persleiding HWA
- Aanbrengen drainage
- Aanbrengen lijngoot
- Stootplaten
- Sprinklertank



Overzicht
Schaal 1:10000

Project:	Five Oaks Oosterhout
Opdrachtgever:	Five Oaks Oosterhout B.V.

GRASVELD CIVIELE TECHNIEK

Grasveld Civiele Techniek B.V.
Rijakkerweg 5a
5741 RR Beek en Donk
tel. 0492 - 468219
www.grasveldct.nl
info@grasveldct.nl

Onderdeel: Rioolplan

Getekend:	MKu	Schaal:	1:500	Fase:	DO
Goedgekeurd:	MGr	Formaat:	A1	Versie:	Ev1
Projectnummer:	G123-035	Tekening:	01 van 03		
Datum:	10-11-2025	Doc.:	G123035 - DO		