VLO.L000207

Te leggen ca. 125 m. 63 SPVC SDR 41

Eindkap 63PE

Aansluiting nr. 10 naar hier

Overgang 63 SPVC / 63 PE

Te leggen ca. 35m. 63PE 100RC SDR11

Aansluiting nr. 6a naar hier.
Niet meer over perceel en
onder tuinhuis nr.10

Aansluiting nr. 12 naar hier

T-stuk 63 PE

Overgang 63 SPVC / 63 PE

Te leggen ca. 130m. 63PE 100RC SDR11

T-stuk 110 SPVC

Te leggen ca. 10 m. 63 SPVC SDR 41

Overgang 110 SPVC / 110 SPVC

Overgang 63 SPVC / 63 SPVC

Te leggen ca. 10 m. 63 SPVC SDR 41

Overgang 63 SPVC / 63 SPVC

Maashoek

Sint Michaëlstraat

Mosenstraat

Kerkenstraat

Waterkoorstraat

Pastoor Wolfhaarsenlaan

GASLEIDING-STATUS

SYMBOOL	OMSCHRIJVING
	buiten bedrijf
	in bedrijf
	te verwijderen
	gepland

symbool	omschrijving
	G Verloop - in bedrijf
	G Verloop - gepland

Omschrijving : VLO VV-G OA23049 Maashoek Steyl
Saneren 100 mbar

Status : Projecttekening aangemaakt

2040-37175	2045-37175	2050-37175	2055-37175	2060-37175	2065-37175
2040-37150	2045-37150	2050-37150		2060-37150	2065-37150
2040-37125	2045-37125	2050-37125		2060-37125	2065-37125
2040-37100	2045-37100	2050-37100		2060-37100	
2040-37075	2045-37075	2050-37075		2060-37075	2065-37075
2040-37050	2045-37050		2055-37050	2060-37050	2065-37050

SAP netwerkplan : 30178102
SAP projectdefinitie : M.15570
Synfranummer :
Ontwerp door :
Tekening nr. : M.15570 LD
Projecttek. Aangem. : 29/08/2022
Projecttek. Gewijzigd :
A1 Schaal: 1:500 Datum plot: 29/08/2022

Limburg Noord Afd. A, E & I
Heierkerkweg 3
5928 RM VENLO

ENEXIS