

# PADELUTION

A unique way to build & play padel



**Betreft: Voorstel 2 Panorama Padelcourts via Padelution i.s.m. Padel Nederland voor TC Volharding.**


## Inhoudsopgave:

1. ***Uitgangssituatie***
2. ***Aluminium padelcourts***
3. ***Glas***
4. ***Netpalen en net***
5. ***Verlichting***
6. ***Kunstgras toplaag***
7. ***Kleuren***
8. ***Scoreborden***
9. ***KIWA keuring***
10. ***Opruimen***
11. ***Prijzen***
12. ***Algemene informatie***




# PADELUTION

A unique way to build & play padel



# PADELUTION

A unique way to build & play padel



# PADELUTION

a unique way to build & play padel



Voorbeeld van een Panorama Padelcourt



## 1. UITGANGSSITUATIE

### Outdoor padelbanen

Voor het aanleggen van outdoor padelbanen zijn grond,- en betonwerkzaamheden benodigd. Grondwerkzaamheden, inclusief beton storten, zijn ook in deze aanbieding inbegrepen.

Grondwerk via RV Infra.

Huidige zand hergebruiken en ook de lava, wel nieuwe drainage, dit alles is in de prijs inbegrepen.

Afvoeren helft kunstgras wat er nu ligt en groot gedeelte zand 10-15 cm diep over hele cunet 2

Padelcourts ivm storten beton.

Idee: oude vloer kunstgras naast de nieuwe Padelcourts toch laten liggen.

## 2. ALUMINIUM PADEL COURTS

Leveren en installeren van nieuwe OUTDOOR Panorama padelcourts

totaal 2 stuks

### Structuur per padelcourt

Een padelcourt bestaat uit stalen staanders, een aluminium frame, glazen wanden en gaashekwerken. In de beide zijanten van de padelcourt wordt een opening gehouden als toegang, uitgevoerd als verstevigde ingang. Afmetingen per padelcourt: lengte 20 m, breedte 10 m.

# PADELUTION

A unique way to build & play padel



## Stalen staanders

Stalen gegalvaniseerde staanders met een lengte van 1,80 m, inclusief voetplaten, vormen de basis van de padelcourt. De voetplaten worden verankerd aan de fundatie.

## Aluminium frame

Over de stalen staanders worden aluminium kolommen met een lengte van resp. 3 m en 4 m geschoven. De 4 kolommen t.b.v. de verlichting hebben een lengte van 6,5 m. Tussen de aluminium kolommen worden aluminium liggers aangebracht.

De aluminium profielen worden gecoat in de gewenste RAL kleur.

## Glazen wanden

De glazen wanden worden uitgevoerd met 2 m brede en 3 m hoge ruiten welke aan het aluminium frame bevestigd worden; korte zijde: 2x 10 m<sup>1</sup>, lange zijde: 4x 4 m<sup>1</sup>.

## Gaashekwerken

De stalen gegalvaniseerde gaashekwerken, met gaasopeningen van 50 x 50 mm, zijn elektrisch gelast en zijn gecoat in de kleur RAL naar keuze, zwart is standaard, meerkosten andere kleur is per baan. De gaashekwerken worden aan het aluminium frame bevestigd.

- korte zijde: 2x 10 m<sup>1</sup>, hoogte 1 m (boven de glazen wanden)
- lange zijde: 4x 2 m<sup>1</sup>, hoogte 1 m (boven een deel van de glazen wanden) - lange zijde: 2x 12 m<sup>1</sup>, hoogte 3 m (inclusief een verstevigde ingang)

## RVS installatie sets

De glazen wanden en de gaashekwerken worden met behulp van roestvrijstalen installatie sets aan het aluminium frame gemonteerd.

**De fabrikant geeft een garantie van 15 jaar op de totale padelcourt, met uitzondering van het glas, tegen mogelijke corrosie en op fabrieksfouten in het lakwerk.**

## Algemeen

De complete constructie van onze padelcourt voldoet aan de eisen en normen van de KIWA-ISA, KNLTB en NOC/NSF.

### 3. GLAS

Het door ons te leveren heldere blanke **veiligheidsglas** van de PANORAMA padelcourts is 12 mm dik.

In totaal worden er 18 ruiten van 2995 x 1995 mm per padelcourt aangebracht.

Alle ruiten voldoen aan de UNE-EN 12.150-1 eis.

Garantie op het glas bij spontane breuk is 1 jaar.

### 4. NETPALEN EN NET

Leveren en monteren van 2 **netpalen** (is 1 set) per padelcourt totaal 2 sets

Leveren en monteren van 1 **padelnet** per padelcourt totaal 2 netten

### 5. VERLICHTING

Leveren en monteren van ledverlichting sets totaal 2 sets

Eén verlichting set bestaat, per padelcourt, uit totaal 8 LED lampen van elk 150 watt (300 lux), asymmetrisch.

In de padelcourt zijn 4 stuks aluminium lichtmasten geïntegreerd t.b.v. 2 lampen per mast.

Deze aanbieding is inclusief leveren en/of (elektrisch) aansluiten van bekabeling, mantelbuizen, voedingskastjes en/of sturing.

De leverancier van de lampen geeft een garantie van 5 jaar.

### 6. KUNSTGRAS TOPLAAG

Leveren en aanbrengen van kunstgras (totaal circa 440 m<sup>2</sup>), type: **PADEL MP**

Inclusief:

Benodigde hoeveelheid lijm en kit

Padelbaan belijning

Leveren en aanbrengen van instrooizand

De leverancier van het kunstgras geeft een teruglopende garantie van 5 jaar.

# PADELUTION

A unique way to build & play padel




## Padelbanen

- Kunstgras in de padelcourts
- Kunstgras ter plaatse van de uitloopzones

totaal ca. 400 m<sup>2</sup>

totaal ca. 40 m<sup>2</sup>

*Voorbeeldschets van een officiële padelbaan*



## 7. KLEUREN

Onderdeel	Kleur
Aluminium frames	RAL 7016
Gaashekwerken	RAL 7016
Lichtmasten	RAL 7016
Kunstgras Padelbanen	Blauw
Kunstgras Uitloop zones	Blauw
Kunstgras Landscaping	groen



# PADELUTION

A unique way to build & play padel



Het bieden van service bij beschadiging of vervanging van niet standaard gekleurde onderdelen, kan langer op zich laten wachten. Deze onderdelen kunnen mogelijk niet op voorraad zijn.  
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele kleurverschillen in na geleverde onderdelen.

## 8. SCOREBORDEN

totaal 2 stuks

Leveren en monteren van scoreborden  
- voorzien van ons logo



## 9. KIWA KEURING

Het verzorgen van KIWA keuringen (t.b.v. hetgeen door ons is geleverd en gemonteerd) is in deze aanbidding inbegrepen.

totaal 2 banen

Het kwaliteitssorgsysteem biedt verenigingen en andere eigenaren de grootste zekerheid dat wordt voldaan aan de belangrijkste voorwaarden en richtlijnen voor goede, veilige sportaccommodaties. Vanaf 1 januari 2019 moeten padelbanen waarop KNLTB competities en toernooien worden gespeeld beschikken over een certificaat. Dit certificaat ontvangen jullie na goedkeuring van de baan.



## 10. OPRUIMEN

Onze materiaalrestanten en/of verpakkingsmaterialen worden door ons opgeruimd. Dit heeft betrekking op grofvuil.

Voor het afvoeren hiervan wordt door ons 1 stuks 9 m<sup>3</sup> afvalcontainer geplaatst.

Afvoeren kunstgras en huidige afrastering, hekken inbegrepen.

## 11. PRIJZEN en TIMELINE

**Timeline, circa perioden, alles klaar November 2022**

**Start met alle werkzaamheden September 2022**

Grondwerk 2-4 weken

Beton storten en drogen: 2 weken

Bouwen 2 padelcourts: 2 weken

Electro partner van jullie is: later bekijken

**Extra: 2 touch displays bij de entree van de Padelcourts, kosteloos t.w.v.**

De totale prijs voor het leveren en installeren van nieuwe OUTDOOR Panorama padelbanen, zoals omschreven in deze aanbieding, bedraagt per baan:

Totaal ex. BTW  
21% BTW  
Totaal inclusief BTW

Subsidie BOSA 20%

Subsidie LED 10%

**Totaal investering excl BTW minus subsidies**

Keuring Kiwa Isa, betaling direct aan Kiwa Isa

1 baan



# PADELUTION

A unique way to build & play padel



## Extra's te kiezen:

### **Optie 1**

Indien de beide Panorama padelcourts worden uitgevoerd als **STARLIGHT**, bedraagt de totale meerprijs:

### **Optie 2**

Indien 1 **ballenvanger 'korte zijde'** wordt geleverd en gemonteerd, bedraagt de meerprijs:

De ballenvanger aan de korte zijde bestaat uit een net, opgehangen aan verlengde aluminium kolommen en de lichtmasten van de padelcourt.

Totale lengte 1 ballenvanger korte zijde: 18 m<sup>1</sup>. Hoogte ballenvanger: 2 m (deels 3 m).

### **Optie 3**

Indien 1 **ballenvanger 'lange zijde'** wordt geleverd en gemonteerd, bedraagt de meerprijs:

De ballenvanger aan de lange zijde bestaat uit een net, opgehangen aan verlengde aluminium kolommen en de lichtmasten van de padelcourt.

Totale lengte 1 ballenvanger lange zijde: 12 m<sup>1</sup>. Hoogte ballenvanger: 3 m.

### **Optie 4**

Indien 1 **toegangsdeur** wordt geleverd en gemonteerd in de toegangsopening, bedraagt de meerprijs:

De toegangsdeur bestaat uit een set van 2 scharnierdeuren welke gebruikt kunnen worden om 1 toegang geheel af te kunnen sluiten.

### **Optie 5**

Indien 1 **invalide deur** wordt geleverd en gemonteerd in de toegangsopening, bedraagt de meerprijs:

De invalide deur bestaat uit een set van 2 smalle scharnierdeuren welke gebruikt kunnen worden om 1 toegang (tijdelijk) te verbreden.

## Clausule

Alle genoemde prijzen zijn gebaseerd op de huidige prijzen voor lonen en materialen. Eventuele prijsverhogingen worden doorberekend.

Gezien de bijzondere situatie waarin we ons momenteel bevinden doen wij ons best de materialen op tijd te krijgen, maar wij zijn afhankelijk van de verkrijgbaarheid van de materialen.

Mochten er levering problemen ontstaan zullen wij ons op overmacht beroepen.

## 12. ALGEMENE INFORMATIE

### Levering

DPU, geleverd te **Meerssen**, Nederland (gelost), volgens Incoterms 2020, laatste versie.

### Voorwaarden

De bouwlocatie dient gelegen te zijn aan een verharde weg en per as bereikbaar.

Er is vanuit gegaan dat de materialen op de gebruikelijke wijze machinaal aangevoerd en verwerkt kunnen worden.

De bouwlocatie dient geschikt te zijn, vrij toegankelijk en met voldoende toegangsruimte, voor alle door ons te gebruiken machines.

De bouwlocatie dient met voldoende vrije ruimte beschikbaar te zijn voor alle door ons uit te voeren werkzaamheden.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig vrij en toegankelijk maken van de bouwlocatie. Indien de grondtoestand dit vereist dient de grond gevlakt te worden of dient de begaanbaarheid verbeterd te worden, bijvoorbeeld door het plaatsen van rijplaten. Alle kosten daarvan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Wij wijzen u erop dat de grond, naar maatstaven van de arbeidsinspectie, beloopbaar dient te zijn.

Wij zijn ervan uit gegaan dat de ondergrond, welke aan ons ter beschikking wordt gesteld, voldoende vlak en van voldoende kwaliteit is.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de draagkracht van de ondergrond. Indien extra voorzieningen noodzakelijk zijn, worden de kosten als gevolg daarvan doorberekend.

Water, licht- en krachtstroom moeten op de bouwlocatie aanwezig zijn en komen voor rekening van de opdrachtgever.

Er is vanuit gegaan dat alle werkzaamheden ononderbroken uitgevoerd kunnen worden.

Bij de uitvoering zijn wij ervan uitgegaan dat wij vrij kunnen werken en dat er geen andere installateurs gelijktijdig aan het werk zijn.

In verband met de veiligheid mogen er tijdens onze werkzaamheden geen leden of andere niet bevoegde personen op de bouwlocatie komen.

Zodra de materialen, of een deel daarvan, zich op de bouwlocatie bevinden, zijn alle risico's inclusief diefstal voor rekening van de opdrachtgever.

Wij adviseren u tevens alle risico's inclusief diefstal tijdig bij uw verzekeraar onder te brengen.

Om eventuele diefstal te bemoeilijken adviseren wij u de toegang tot het bouwterrein goed af te sluiten. Schaftgelegenheid en toilet dienen door de opdrachtgever kosteloos ter beschikking gesteld te worden aan het bouwkundig personeel, op voorwaarde dat het gebruik naar behoren plaats vindt. Mondelinge afspraken zijn uitsluitend geldig wanneer deze door een schriftelijke melding bevestigd zijn.

Omschreven merken of fabricaten kunnen worden vervangen door gelijkwaardige producten. Wij houden ons het recht voor kleine technische details zonder kosten te wijzigen.

Onze aanbieding is gebaseerd op de beschikbaarheid van de omschreven materialen en/of producten. Indien door onvoorziene omstandigheden deze materialen en/of producten niet voorradig zijn, houden wij ons het recht voor om kwalitatief vergelijkbare materialen en/of producten aan te bieden, e.e.a. in overleg met de opdrachtgever.

Aan opgenomen tekeningen en/of foto's kunnen geen rechten worden ontleend.

De uitvoering kan, afhankelijk van de verschillende installateurs en indien tijdig bekend, aangepast worden. Kosten als gevolg van wijzigingen welke resulteren in meer- of minderwerk worden doorberekend

In overleg zal worden bekeken wanneer derden hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schades als gevolg van door derden aangebrachte installaties en/of verrichte werkzaamheden.

Eventuele extra voorzieningen, aanpassingen en/of herstelwerkzaamheden, welke tijdens of na de montage uitgevoerd moeten worden, zijn niet inbegrepen.

Wij adviseren u om bij (naderend) onweer de padelbanen c.q. de padelcourts niet te betreden.

Ten aanzien van deze aanbieding en ten aanzien van de overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, onderwerpen partijen zich aan het Nederlands recht.

De Rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Padel Nederland het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

## **Obstakels**

De opdrachtgever dient tijdig inzichtelijk te maken of er zich op de bouwlocatie obstakels, leidingen en/of kabels, boven en/of ondergronds, bevinden. Voor de start van onze werkzaamheden dient de opdrachtgever deze obstakels, leidingen en/of kabels te markeren.

Indien er obstakels aanwezig zijn zullen we in overleg een passende oplossing bespreken. Eventuele consequenties zullen doorberekend worden.

Bij grondwerkzaamheden is het wettelijk verplicht vooraf een Klic-melding te doen. Het verzorgen van een Klic-melding wordt door ons uitgevoerd en is in onze aanbieding inbegrepen. Eventuele schade komt niet voor rekening van de opdrachtnemer.



# PADELUTION

A unique way to build & play padel



## Planning

Nader te bepalen, onvoorzien omstandigheden, zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden, voorbehouden.

## Betaling

De betaling van de totale prijs dient, in afwijking op de Metaalunievoorwaarden, artikel 17.2, in de volgende termijnen plaats te vinden:

- 40% bij opdracht
- 50% bij de aanvang van de werkzaamheden
- 8% bij de eindoplevering c.q. voor ingebruikname
- 2% na keuring

De betalingen dienen plaats te vinden binnen 5 dagen na dagtekening van de factuur.

## Metaalunievoorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

De Metaalunievoorwaarden zijn bij deze aanbieding toegevoegd.

Hoor graag van je.

Op een hopelijk mooie samenwerking.

Met hartelijke groet,

Remy Bordewin

Directeur Padelution

PADELUTION

A unique way to build & play padel

De Valkenberg 6  
6301 PM Valkenburg a/d Geul

T: 0031-43-458 1340

W: [www.padelution.nl](http://www.padelution.nl)

18 juli 2022

Pagina 13 van 13

36,10 m

Hekwerk / scheiding naar smashcourtbanen

