

werkomschrijving aanleg inrit

gedeelte inrit op openbare groenstrook

30 cm diep uitgraven van de strook van 2.25 meter breed
aanbrengen van 20 cm boomgranulaat als fundering
aanbrengen van 8 cm semi verharding van type Gravier d'Or of stol

gedeelte inrit op eigen terrein (oploopstuk)

plaatsen van betonnen L elementen met een dikte van 10 cm als grondkering op een strook van 6 meter lang en 3.50 meter breed, in verschillende hoogten geleidelijk oplopend van 0 tot 80 cm. De elementen worden schuin afgeslepen om niet boven het hoogste grondniveau uit te steken. (vergunningsvrij)
grond ophogen van 0 naar 80 cm (tussen de L elementen)
plaatsen van gras beton tegels op bovenzijde (rijvlak)

Tijdens de aanleg worden aan beide zijden op 50 cm van de uitrit bouwhekken geplaatst en drukverdelende rijplaten aangebracht in de bewortelde zone om schade aan de bomen te voorkomen.

We willen tussen de noordelijke erfafscheiding en het oploopstuk planten zetten om het beton van het oploopstuk aan de openbare kant aan het zicht te onttrekken.